

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Szkolna 38- REMONT KLATKI SCHODOWEJ					
1	KNR 4-01 0701-05 spocznik par- ter	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 2.45+1.69*2*1.95	m ² m ²	9.041	
				RAZEM	9.041
2	KNR 4-01 0701-08 spocznik par- ter	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 2.45*1.69	m ² m ²	4.141	
				RAZEM	4.141
3	KNR 0-40 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna; wykonanie obrzutki ręcz- nie, nakładanie zaprawy kryjąco poz.1+poz.2	m ² m ²	13.182	
				RAZEM	13.182
4	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie poz.1+poz.2	m ² m ²	13.182	
				RAZEM	13.182
5	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowa- nie poz.1+poz.2	m ² m ²	13.182	
				RAZEM	13.182
6	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.1+poz.2	m ² m ²	13.182	
				RAZEM	13.182
7	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne poz.1+poz.2	m ² m ²	13.182	
				RAZEM	13.182
8	KNR 4-01 0713-01 Parter Spoczniki I piętro II piętro Biegi scho- dowe Poddasze	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.47+1.35*2)*3.27+(6.10+2.57+3.93+2.20+3.17)*2.89+(2.44*1.90)/2 (2.57+1.25*2)*2.69+(2.50+1.50*2)*3.12+(2.50+2.15*2)*3.18 (5.94+5.69+3.50+2.52+3.42)*2.89 (5.45*2+2.50)*2.85 2.44*2.80+2.73*2*2.69+2.73*2*3.12+2.43*2*3.18 (1.36*2+2.50)*2.13	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	71.157 52.422 60.892 38.190 54.009 11.119	
				RAZEM	287.789
9	KNR 4-01 0713-02 parter I piętro II piętro biegi scho- dowe spoczniki	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 7.45*2.57+2.57*3.17 5.93*2.52+3.42*2.58 2.57*5.50 2.73*2.57+2.73*2.57+2.00*1.32 2.57*1.25+2.50*1.50	m ² m ² m ² m ² m ²	27.293 23.767 14.135 16.672 6.963	
				RAZEM	88.830
10	KNR 4-01 0701-08 strop pod- dasz,spoczn schody	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 5.21*2.50 1.25*2*2.65	m ² m ² m ²	13.025 6.625	
				RAZEM	19.650
11	NNRNKB 202 2029-04	(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips grub 12.5 mm wodo-ogni w na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stro- pu poz.10	m ² m ²	19.650	
				RAZEM	19.650
12	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) poz.8*10%	m ² m ²	28.779	
				RAZEM	28.779
13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian przed położeniem gładzi poz.8	m ² m ²	287.789	
				RAZEM	287.789
14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów przed położeniem gładzi poz.9	m ² m ²	88.830	
				RAZEM	88.830

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.8	m ² m ²	 287.789	
				RAZEM	287.789
16	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach poz.14	m ² m ²	 88.830	
				RAZEM	88.830
17	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian przed malowaniem poz.15	m ² m ²	 287.789	
				RAZEM	287.789
18	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów przed malowaniem poz.16	m ² m ²	 88.830	
				RAZEM	88.830
19	KNR K-04 0109-01 Parter Spoczniki I piętro II piętro biegi schodowe Poddasze	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm (2.47+1.35*2+6.10+2.57+3.93+2.20+3.17+1.92)*1.27+(2.44*1.90)/2 (2.57+1.25*2+2.50+1.50*2+2.50+2.15*2+2.30+1.36*2)*1.27 (5.94+5.69+3.50+2.52+3.42)*1.27 (2.57+5.5*2)*1.27 (2.73*2+2.73*2)*1.27+2.43*2*1.27 1.36*2+2.50*1.27	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 34.144 28.435 26.759 17.234 20.041	
				RAZEM	132.508
20	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian poz.8-poz.19	m ² m ²	 155.281	
				RAZEM	155.281
21	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów poz.14	m ² m ²	 88.830	
				RAZEM	88.830
22	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.10	m ² m ²	 19.650	
				RAZEM	19.650
23	KNR 4-01 0818-05 piętra	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.67*2.58+3.50*2.52	m ² m ²	 20.869	
				RAZEM	20.869
24	KNR-W 4-01 0819-03 spocznik + poddasze	Przybicie do podłóg płyt OSB, gr. 25 mm poz.23+2.50*2.15+2.50*1.36	m ² m ²	 29.644	
				RAZEM	29.644
25	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW ścieralność M klasa ogniowa Bfl-S1 antypoślizgowa R-9 poz.24	m ² m ²	 29.644	
				RAZEM	29.644
26	KNR 2-02 1113-06 piętra spocznik poddasz	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z PCV 5.69+5.93+2.52+3.5+4.67+2.42+5.50*2+2.57 2.15*2+2.50+2.50+1.36*2	m m m	 38.300 12.020	
				RAZEM	50.320
27	KNR 4-01 1209-10 parter WC drzwi piwnica półpiętro strych ścianki spocznik poddasze,	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 10.97*1.97*2*1.75 1.06*1.85*1.75 0.99*1.97*2*1.75 1.29*2.05*1.75 1.42*3.18*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 75.638 3.432 6.826 4.628 9.031	
				RAZEM	99.555
28	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19.80	m	19.800	
				RAZEM	19.800
30	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m ²		
		18.90*0.90	m ²	17.010	
				RAZEM	17.010
31	KNR-W 4-01 0819-05 parter spocz- nik	Rozebranie posadzek	m ²		
		1.57*2.42	m ²	3.799	
				RAZEM	3.799
32	KNR-W 2-02 1101-02 parter spocz- nik	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z trans- portem i układaniem ręcznym na stropie	m ³		
		1.57*2.42*0.08	m ³	0.304	
				RAZEM	0.304
33	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki , biegach i spocznikach schodowych	m ²		
		poz.31	m ²	3.799	
				RAZEM	3.799
34	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		poz.31	m ²	3.799	
				RAZEM	3.799
35	KNR-W 2-02 1109-05 parter spocz- nik	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na za- prawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		poz.31	m ²	3.799	
				RAZEM	3.799
36	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		1.57*2+2.42	m	5.560	
				RAZEM	5.560
37	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.wodoodporne 12.5 mm na rusztach	m ²		
		metal.pojedyn.jednowarstw.55-01	m ²	16.950	
		6.80+3.35+8.50*(0.50+0.3)			
				RAZEM	16.950
38	KNR 4-01 1207-02 podstopnie	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów podstopni o wys.do 20 cm	m		
		1.10*17	m	18.700	
				RAZEM	18.700
39	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów policzki o wys.do 20 cm	m		
		2.23*2	m	4.460	
				RAZEM	4.460
40	KNR 4-01 0307-07 parter spocz- niki	Przemurow.co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach	m		
		1.90+1.50	m	3.400	
				RAZEM	3.400
41	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni i innych elementów o pow.do 0.52	szt.		
		m2 17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
42	kalk. własna	remowacja drzwi wejściowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000