

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DWORCOWA 1 - REMONT DACHU					
1	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.		
		4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		15.30*15.50+2.00*5.20	m ²	247.550	
				RAZEM	247.550
3	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 3	m ²	247.550	
		poz.2			
				RAZEM	247.550
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		15.30*0.25*2	m ²	7.650	
		15.50*0.25*2+1.50*0.25*2	m ²	8.500	
		[(0.90+0.38)*2*2+(0.52+0.38)*2*2]*0.35+(0.40+1.75)*2*0.50*2	m ²	7.352	
		(0.80+0.65)*2*0.35	m ²	1.015	
				RAZEM	24.517
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15.30*2	m	30.600	
				RAZEM	30.600
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie fragmentów rur celem zdjęcia rynien	m		
		1.00*4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk - przyjęto szacunkowo	m ²		
		poz.2*50%	m ²	123.775	
				RAZEM	123.775
8	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - przy- jęto szacunkowo	m		
		7.80*6	m	46.800	
				RAZEM	46.800
9	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pa- roizolacja dachu nad częścią mieszkalną	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
10	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 200mm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.9	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
11	kalk. własna	Montaż daszków z blachy kwasoodpornej na kominach - 0,90x0,38x2; 0,38x0, 52x2	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
12	kalk. własna	Montaż wyłazu dachowego wykonanego z poliwęglanu na teleskopach	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla- chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		poz.5	m	30.600	
				RAZEM	30.600
14	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- kowanej, gr. 0,55mm	m ²		
		poz.4	m ²	24.517	
				RAZEM	24.517
15	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		poz.6	m	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe Papa termozgrzew. modyf. SBS podkładowa, gr. 4,0mm Papa termozgrzew. modyf. SBS w/krycia, gr. 5,2mm	m ²		
		poz.2	m ²	247.550	
				RAZEM	247.550
17	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- niu papy termozgrzewalnej - obróbka muru przy niższym daszku Papa termozgrzew. modyf. SBS w/krycia, gr. 5,2mm	mb		
		5.20	mb	5.200	
				RAZEM	5.200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0631-01 analogia	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - malowanie podbitki drewnianej okapów Drewnochronem w kolorze mahoń - ze względu na krokwie nakłady R,M zwiększono o 10% Krotność = 1.1 $15.30*1.00+10.10*1.00+15.50*1.00*2-1.00*1.00*4$	m ² m ²	52.400	
				RAZEM	52.400
19	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² - kominy pod dachem $(0.38+0.90)*2*3.00*2+(0.38+0.52)*2*3.00*2$	m ² m ²	26.160	
				RAZEM	26.160
20	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.19	m ² m ²	26.160	
				RAZEM	26.160
21	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna poz.19	m ² m ²	26.160	
				RAZEM	26.160
22	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie papy z rozbiórki samochodami samowytadowczymi na odl.10 km poz.2*0.005*4	m ³ m ³	4.951	
				RAZEM	4.951
23	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odl.10 km poz.19*0.03	m ³ m ³	0.785	
				RAZEM	0.785
24	kalk. własna	Składowanie i utylizacja papy poz.22*1.3	m ³ m ³	6.436	
				RAZEM	6.436
25	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu poz.23*1.6	m ³ m ³	1.256	
				RAZEM	1.256