

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PL. ZWYCIĘSTWA 9 - Remont dachu					
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		15.40*8.00*2	m ²	246.400	
				RAZEM	246.400
2	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		15.40*8.10*2+1.00*0.50*2	m ²	250.480	
		-(1.60*2.40*4+3.20*2.40+3.20*2.00)	m ²	-29.440	
				RAZEM	221.040
3	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - pokrycie daszków lukarn	m ²		
		1.60*1.80*4+1.60*3.40+1.60*3.20	m ²	22.080	
				RAZEM	22.080
4	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 3	m ²	22.080	
		poz.3			
				RAZEM	22.080
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15.60*2	m	31.200	
				RAZEM	31.200
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8.00*2	m	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		15.40*0.25*2	m ²	7.700	
		pas nadryn- nowy			
		obróbka wo- kół lukarn	m ²	8.000	
		obróbka daszków lu- karn	m ²	10.900	
		1.90*1.50*1/2*8+1.00*1.50*1/2*2	m ²	12.900	
		1.25+0.82)*2*0.35*2+(1.80+0.58)*2*0.35*2	m ²	6.230	
		poz.2			
				RAZEM	45.730
8	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie ołacenie dachu	m ²		
		poz.2	m ²	221.040	
				RAZEM	221.040
9	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja ogniochronna bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi -Fobos M4	m ²		
		poz.2	m ²	221.040	
				RAZEM	221.040
10	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegły zwykłej pełnej kl. 15 o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - ponad dachem	m ³		
		(1.25*0.58)*2.00*2	m ³	2.900	
				RAZEM	2.900
12	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		1.35*0.68*2	m ²	1.836	
				RAZEM	1.836
13	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
		(1.25*0.58)*3.50*2	m ²	5.075	
		kominy wyż- sze			
				RAZEM	5.075
14	KNR-W 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - kominy ponad dachem	m ²		
		(1.25+0.58)*2*2.00*2	m ²	14.640	
		poz.13	m ²	5.075	
				RAZEM	19.715
15	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego na kominach ponad dachem	m ²		
		poz.14	m ²	19.715	
				RAZEM	19.715

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych - kominy ponad dachem 1.50*4*2+3.50*4*2	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
17	KNR 0-33 0128-01	Malowanie kominów ponad dachem farbami silikatowymi poz.14	m ² m ²	 19.715	
				RAZEM	19.715
18	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja dachu w części mieszkalnej 15.40*4.10*2-3.20*4.10	m ² m ²	 113.160	
				RAZEM	113.160
19	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - jedna warstwa gr. 20cm poz.18	m ² m ²	 113.160	
				RAZEM	113.160
20	KNR K-05 0102-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach poz.2	m ² m ²	 221.040	
				RAZEM	221.040
21	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm poz.2	m ² m ²	 221.040	
				RAZEM	221.040
22	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm poz.2	m ² m ²	 221.040	
				RAZEM	221.040
23	KNR K-05 0201-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki ceramicznej zakładkowej angobowanej- co trzecia mocowana poz.2	m ² m ²	 221.040	
				RAZEM	221.040
24	KNR K-05 0203-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi 8.10*2*2	m m	 32.400	
				RAZEM	32.400
25	KNR K-05 0210-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR K-05 0204-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu 15.40*2	m m	 30.800	
				RAZEM	30.800
27	KNR K-05 0204-02	Montaż grzebienia okapu poz.26	m m	 30.800	
				RAZEM	30.800
28	KNR K-05 0202-01 analogia	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną zakładkową 15.40	m m	 15.400	
				RAZEM	15.400
29	KNR K-05 0209-07	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwsnieżnego z płotkiem - system stalowy ceglany 15.40*2	m m	 30.800	
				RAZEM	30.800
31	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 200cm - system stalowy ceglany 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej poz.5	m m	 31.200	
				RAZEM	31.200
33	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej poz.6	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
34	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.7	m ²	45.730	
				RAZEM	45.730
35	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 - kominy pod dachem (1.25+0.58)*2*3.00*2+(0.60+0.55)*2*2.80*2	m ² m ²	 34.840	
				RAZEM	34.840
36	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.35	m ² m ²	 34.840	
				RAZEM	34.840
37	KNR 2-02 1501-01 kominy	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna poz.35	m ² m ²	 34.840	
				RAZEM	34.840
38	KNR 4-01 0414-02 ścianki lu- karn daszki lukarn	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk - luakrny 1.90*1.50*1/2*8+1.00*1.50*1/2*2+1.90*1.60*4+1.90*3.20+1.00*3.20 1.60*1.80*4+1.60*3.40+1.60*3.20	m ² m ² m ²	 34.340 22.080	
				RAZEM	56.420
39	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pokrycie ścianek lukarn poz.38	m ² m ²	 56.420	
				RAZEM	56.420
40	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową Papa termozgrzew. modyf. SBS podkładowa, gr. 4,0mm Papa termozgrzew. modyf. SBS w/krycia, gr. 5,2mm poz.3	m ² m ²	 22.080	
				RAZEM	22.080
41	KNR 4-01 0726-01 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - gzyms okapowy (15.40+1.00)*2*0.50*50%	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
42	KNR 0-33 0126-01 analogia	Gruntowanie gzymsów okapowych przed malowaniem (15.40+1.00)*2*0.50	m ² m ²	 16.400	
				RAZEM	16.400
43	KNR 0-33 0128-01 analogia	Malowanie gzymsu okapowego poz.42	m ² m ²	 16.400	
				RAZEM	16.400
44	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.2*0.02+poz.11+(poz.13+poz.35)*0.03+poz.41*0.03	m ³ m ³	 8.764	
				RAZEM	8.764
45	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu poz.44*1.6	t t	 14.022	
				RAZEM	14.022
46	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.1*0.005*4	m ³ m ³	 4.928	
				RAZEM	4.928
47	kalk. własna	Składowanie i utylizacja papy poz.46*1.3	t t	 6.406	
				RAZEM	6.406