

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 MAJA 84 - REMONT DACHU					
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		17.30*(7.00+8.00)	m ²	259.500	
				RAZEM	259.500
2	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
		17.30*7.20*2+1.80*2.10*1/2*2	m ²	252.900	
				RAZEM	252.900
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	pas nadryn- nowy kominy kosze	17.30*0.25*2	m ²	8.650	
		((0.80+1.20)*2*3+(0.80+0.55)*2)*0.35	m ²	5.145	
		2.80*0.50*2	m ²	2.800	
				RAZEM	16.595
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		17.30+14.20	m	31.500	
				RAZEM	31.500
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6.00*2+7.00	m	19.000	
				RAZEM	19.000
6	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
	attyka	3.10*1.50	m ²	4.650	
				RAZEM	4.650
7	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.6	m ²	4.650	
				RAZEM	4.650
8	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej pełnej kl. 35 o objętości w jed- nym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
		(0.80*1.20)*2.00*2+(0.80*1.20)*3.00	m ³	6.720	
				RAZEM	6.720
9	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. poziomo	m		
		(0.90+1.30)*2*3	m	13.200	
				RAZEM	13.200
10	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m ²		
		(0.80+1.20)*2*2.00*2+(0.80+1.20)*2*3.00+(0.80+0.55)*2*1.00	m ²	30.700	
				RAZEM	30.700
11	analiza indy- widualna	Wykonanie i montaż nakrywy kominowej z blachy kwasoodpornej gr 1,0mm	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		poz.2	m ²	252.900	
				RAZEM	252.900
13	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja ogniochronna bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi -Fobos M4	m ²		
		poz.2	m ²	252.900	
				RAZEM	252.900
14	KNR K-05 0105-02	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm	m ²		
		poz.2	m ²	252.900	
				RAZEM	252.900
15	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłąt na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm	m ²		
		poz.14	m ²	252.900	
				RAZEM	252.900
16	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m ²		
		poz.14	m ²	252.900	
				RAZEM	252.900
17	KNR K-05 0406-02	Montaż wyłazu/okienka dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 200cm - system stalowy brązowy	szt.		
		2	szt.	2.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
19	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem - system stalowy czerwony 17.30+14.20	m m	31.500	
				RAZEM	31.500
20	NNRNKB 202 0541-02 pas nadryn- nowy kominy kosze obróbka przy murze	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (17.30+14.20)*0.25 ((0.80+1.20)*2*3+(0.80+0.55)*2)*0.35 2.80*0.50*2 17.20*0.35*2+2.10*0.35*2	m ² m ² m ² m ² m ²	7.875 5.145 2.800 13.510	
				RAZEM	29.330
21	KNR-W 2-02 0522-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej poz.4	m m	31.500	
				RAZEM	31.500
22	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej poz.5	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
23	KNR K-05 0301-07	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki ceramicznej zakładkowej - angobowanej- co druga mocowana poz.14	m ² m ²	252.900	
				RAZEM	252.900
24	KNR K-05 0305-01	Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi profilowanymi 7.20*2	m m	14.400	
				RAZEM	14.400
25	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną zakładkową 17.20+1.80	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
26	KNR K-05 0401-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu 17.30+14.20	m m	31.500	
				RAZEM	31.500
27	KNR K-05 0204-02	Montaż grzebienia okapu poz.26	m m	31.500	
				RAZEM	31.500
28	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.10 km poz.2*0.02+poz.6*0.03+poz.8	m ³ m ³	11.918	
				RAZEM	11.918
29	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu poz.28*1.6	t t	19.069	
				RAZEM	19.069