

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ul.Maja 108 dach</b>					
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie $(13.20*8.0)*2-(3.00*8.00/2)+(1.60*2.50/2*2)-(1.60*1.60/2)+12.10*6.10/2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 238.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.825</b>
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.20+5.5*2+12.10	m m	 36.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.300</b>
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8.50*3	m m	 25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2.5*2*0.80 obróbki facja- tek pas nadryn- nowy Komin obróbki mur- ków	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.000 3.400 28.050 1.106 1.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.636</b>
5	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt po- nad 24 cm poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 238.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.825</b>
6	KNR 2-02 0410-01	Obicie płytami OSB-lukarny $(1.00*1.00)*2+(1.60*2.00/2*2)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> $(1.00*1.00)*2+(1.60*2.00/2*2)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
8	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 238.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.825</b>
9	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 238.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.825</b>
10	KNR K-05 0105-02	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 238.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.825</b>
11	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną zakładkową - poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 238.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.825</b>
12	KNR 0-15II 0517-04	Montaż gąsiorów ceramicznych 8.00*2+8.90+2.10	m m	 27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
13	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 0.60*4*4	m m	 9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
14	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 3.00	szt szt	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy $(13.20-3.00)+(13.00-1.5)+12.10$	m m	 33.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.800</b>
17	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska 1,12 2	szt. szt.	 2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR K-05 0210-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
19	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku poz.3	m		
			m	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
20	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej poz.2	m		
			m	36.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.300</b>
21	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	37.636	
	dylatacja dachu	8.00*0.40*2	m <sup>2</sup>	6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.036</b>
22	KNR 4-01 0414-11	Montaż desek okapowych do przymocowania haków rynnowych szer. 30cm gr 4,2 cm	m		
		13.20+12.10+5.5*2	m	36.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.300</b>
23	KNR 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )-podbitka (13.2+5.50*2+12.10)*0.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.150</b>
24	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
		0.74*0.84*1.20*2	m <sup>3</sup>	1.492	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.492</b>
26	KNR 4-01 0311-09	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szerokości 1 ceg. poziomo	m		
		(0.74+0.84)*2*2	m	6.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.320</b>
27	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m <sup>2</sup>		
		(0.74+0.84)*2*1.20*2	m <sup>2</sup>	7.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.584</b>
28	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(0.74+0.84)*2*1.20*2	m <sup>2</sup>	7.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.584</b>
29	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków bet.,siatek, płyt wiór.-cem.w piwnicach i na strychach(ściany i stropy)	m <sup>2</sup>		
		poz.28	m <sup>2</sup>	7.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.584</b>
30	KNR 4-01 0108-13 dachówka	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.1*0.03+poz.25+poz.28*0.03	m <sup>3</sup>	8.884	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.884</b>
31	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9			
		poz.30	m <sup>3</sup>	8.884	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.884</b>
32	kalk. własna	koszt składowania gruzu	t		
		poz.31*1.6	t	14.214	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.214</b>