

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Pokoju 9					
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		17.00*6.60*2-(3.05*1.95)+2.5*2.0/2*2	m ²	223.453	
				RAZEM	223.453
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		17.00+15.00	m	32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		2.5*0.6*2+6.40*0.35*2+(17+15)*0.25+(1.20+0.77)*2*2*0.35+(0.65+0.77)*2*0.35+(1.03+0.77)*2*2*0.35	m ²	21.752	
				RAZEM	21.752
5	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt po-nad 24 cm	m ²		
		poz.1	m ²	223.453	
				RAZEM	223.453
6	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		(0.54*2+0.45*2)*3	m	5.940	
				RAZEM	5.940
7	KNR K-05 0209-07	Montaż wyłazu dachowego i okienek z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m ²		
		poz.1	m ²	223.453	
				RAZEM	223.453
10	KNR K-05 0105-03	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm	m ²		
		poz.1	m ²	223.453	
				RAZEM	223.453
11	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłąt na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 80 cm	m ²		
		poz.1	m ²	223.453	
				RAZEM	223.453
12	KNR 4-01 0414-11	montaż desek okapowych do przymocowania haków rynnowych szer. 30cm, gr. 4,2cm	m		
		15+17	m	32.000	
				RAZEM	32.000
13	KNR K-05 0204-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
		17+15	m	32.000	
				RAZEM	32.000
14	KNR K-05 0204-02	Montaż grzebienia okapu	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
15	KNR K-05 0201-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki zakładkowej - co trze-cia mocowana	m ²		
		poz.1	m ²	223.453	
				RAZEM	223.453
16	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m		
		17.60	m	17.600	
				RAZEM	17.600
17	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
18	KNR K-05 0210-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej poz.3	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
20	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej poz.2	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
21	NNRNKB 202 0541-02 kominy murek+ko- sze wiatrownica okap ściana	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (1.03+0.77)*2*2*0.35+(1.20+0.77)*2*2*0.35+(0.65+0.77)*2*0.35 1.70*2*0.50+2.5*0.30 6.60*2*0.35 32.00*0.30 6.60*2*0.35	m ² m ² m ² m ² m ²	 6.272 2.450 4.620 9.600 4.620	
				RAZEM	27.562
22	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR-W 4-01 0701-01 kominy ściana	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (0.78+0.91)*2*2.60+(1.75+0.65)*2*2.80*2 4.12*4.20/2*2*2	m ² m ² m ²	 35.668 34.608	
				RAZEM	70.276
24	KNR-W 4-01 0735-07 kominy	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach pod dachem spadzistym 35.668	m ² m ²	 35.668	
				RAZEM	35.668
25	KNR 2-02 0803-02 ściana szczy- towa	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 34.608	m ² m ²	 34.608	
				RAZEM	34.608
26	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 17.00*10*2	m ² m ²	 340.000	
				RAZEM	340.000
27	KNR 4-01 0702-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 30 cm 17.00*2*35%	m m	 11.900	
				RAZEM	11.900
28	KNR 2-02 0912-06	Zewnętrzne profile ciągnięte zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 35 cm poz.27	m m	 11.900	
				RAZEM	11.900
29	KNR 4-01 1204-02 gzyms ściany ze- wnętrz	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków zewnętrznych ścian 17.00*2*0.35 7.92	m ² m ² m ²	 11.900 7.920	
				RAZEM	19.820
30	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 6.60*2.0*0.40+6.60*2*0.20	m ² m ²	 7.920	
				RAZEM	7.920
31	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 6.60*2*0.40+6.60*2*0.20	m ² m ²	 7.920	
				RAZEM	7.920
32	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km (223.453+34.60+35.66)*0.03	m ³ m ³	 8.811	
				RAZEM	8.811
33	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.32	m ³ m ³	 8.811	
				RAZEM	8.811
34	kalk. własna	koszt składowania gruzu 8.811*1.6	t t	 14.098	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.098