


Zabezpieczenie stali i reprofilacja ubytków



- 1 Odsłonięte, skorodowane zbrojenie stalowe
- 2 Oczyszczony z produktów korozji i odtłuszczony pręt stalowy
- 3 Mineralna ochrona przed korozją (I warstwa) - BOLIX AKO
- 4 Mineralna ochrona przed korozją (II warstwa) - BOLIX AKO
- 5 Warstwa szczepna BOLIX SCS
- 6 Warstwa reprofilacyjna z zaprawy BOLIX WB
- 7 Wyrównanie wypełnienia przez wyszpachlowanie materiałem szpachlą cementową - BOLIX SPN

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Jarosław Mikołajczyk 59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A tel. kom. 502-296-226			
Obiekt	Budynek mieszkalny ul. Szkolna 18, 58-370 Boguszów Gorce		Projekt budowlany
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 18 w Boguszowie Gorchach ul. gen. K. Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów Gorce		Branża architektoniczna
Tyt. rys.	Szczegóły naprawy balkonów		Skala 1:100
Projektant upr. proj. nr 230/87/Lw	mgr inż. arch. W. SERAFINOWICZ		Data 02 2016
Sprawdzający upr. proj. nr 30/84/Lw	mgr inż. arch. M. SOSZYŃSKI		Rys. nr B17
Rys. opracował	mgr inż. J. MIKOŁAJCZYK		