

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		39.8	m	39.800	
				RAZEM	39.800
2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m2		
		675.84 - 49.56	m2	626.280	
				RAZEM	626.280
3	KNR 4-01 0811-07 analogia	Skucie płytek ze ścian na zapr.cem.	m2		
		49.56	m2	49.560	
				RAZEM	49.560
4	KNR 0-19 0930-02	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednozielne z PCV o pow. do 0.6 m2 strychowe	m2		
		15 * 0.3	m2	4.500	
				RAZEM	4.500
5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		675.84	m2	675.840	
				RAZEM	675.840
6	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		675.84	m2	675.840	
				RAZEM	675.840
7	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER	m2		
		675.84	m2	675.840	
				RAZEM	675.840
8	KNR 0-33 0122-01	Montaż listew cokołowych lub początkowych	m		
		68.2	m	68.200	
				RAZEM	68.200
9	KNR 0-33 0101-01	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 8 cm grafitowych (roboty wykonywane ręczne)	m2		
		675.84	m2	675.840	
				RAZEM	675.840
10	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		675.84 * 6	szt.	4 055.040	
				RAZEM	4 055.040
11	KNR 0-33 0118-08	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy	m		
		7 * 1.4	m	9.800	
				RAZEM	9.800
12	KNR 0-33 0118-08	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy od strony ulicy	m		
		17.7	m	17.700	
				RAZEM	17.700
13	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		245.6	m	245.600	
				RAZEM	245.600
14	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		675.84	m2	675.840	
				RAZEM	675.840
15	KNR 2-02 0506-03	Obróbki blacharskie z blachy polekanej parapety ,gzymsy ,nadokienniki	m2		
		29.370	m2	29.370	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>29.370</b>
16	KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2		
		675.84 - (68.2 * 0.8)	m2	621.280	
				RAZEM	<b>621.280</b>
17	KNR 0-33 0125-02	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		675.84 - (68.2 * 0.8)	m2	621.280	
				RAZEM	<b>621.280</b>
18	KNR 2-02 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian	m2		
		68.2 * 0.8	m2	54.560	
				RAZEM	<b>54.560</b>
19	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		39.8	m	39.800	
				RAZEM	<b>39.800</b>