

Remont elewacji

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		41.2	m	41.200	
				RAZEM	41.200
2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m2		
		546.69	m2	546.690	
				RAZEM	546.690
3	KNR 0-19 0930-01	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2	m2		
		(0.82 * 0.43) * 14	m2	4.936	
				RAZEM	4.936
4	KNR 0-19 0930-04	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		(1.55 * 0.9) * 6	m2	8.370	
				RAZEM	8.370
5	KNR 0-19 0931-07	Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi stalowe	m2		
		1.85 * 0.94	m2	1.739	
				RAZEM	1.739
6	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		546.69	m2	546.690	
				RAZEM	546.690
7	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		546.69	m2	546.690	
				RAZEM	546.690
8	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie	m2		
		546.69	m2	546.690	
				RAZEM	546.690
9	KNR 0-33 0122-01	Montaż listew cokołowych lub początkowych	m		
		14.80 + 0.92 + 14.8 + 2.74	m	33.260	
				RAZEM	33.260
10	KNR 0-33 0101-01	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych grafitowych o gr. 8 cm (roboty wykonywane ręczne)	m2		
		546.69	m2	546.690	
				RAZEM	546.690
11	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		546.69 * 6	szt.	3 280.140	
				RAZEM	3 280.140
12	KNR 0-33 0118-08	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy OKNA	m		
		182.96	m	182.960	
				RAZEM	182.960
13	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		77.6	m	77.600	
				RAZEM	77.600
14	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		546.69	m2	546.690	
				RAZEM	546.690
15	KNR 0-33 0118-08	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu NADOKIENNIKI	m		
		10 * 1.2	m	12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12.000
16	KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2		
		546.69	m2	546.690	
				RAZEM	546.690
17	KNR 0-33 0125-02	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		546.69	m2	546.690	
				RAZEM	546.690
18	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 COKÓŁ	m2		
		33.83	m2	33.830	
				RAZEM	33.830
19	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie COKÓŁ	m2		
		33.83	m2	33.830	
				RAZEM	33.830
20	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie COKÓŁ	m2		
		33.83	m2	33.830	
				RAZEM	33.830
21	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		33.83	m2	33.830	
				RAZEM	33.830
22	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		33.83	m2	33.830	
				RAZEM	33.830
23	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		33.83	m2	33.830	
				RAZEM	33.830
24	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		33.83	m2	33.830	
				RAZEM	33.830
25	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej POWLEKANEJ	m		
		41.2	m	41.200	
				RAZEM	41.200