

## Remont elewacji

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Demontaż drobnych elementów, kabli na czas wykonywania elewacji	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2.53	m2	2.530	
				RAZEM	2.530
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
4	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		(2 + 3 + 2) * 0.25 * 0.2	m3	0.350	
				RAZEM	0.350
5	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 4-01 0315-04	Uzupełnienie gzymsów	m3		
		1.1	m3	1.100	
				RAZEM	1.100
7	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
		0.28 * 9	m2	2.520	
				RAZEM	2.520
9	KNR 0-19 0930-07	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m2		
		8 * 1.87	m2	14.960	
				RAZEM	14.960
10	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		68	m2	68.000	
				RAZEM	68.000
11	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		68	m2	68.000	
				RAZEM	68.000
12	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		68	m2	68.000	
				RAZEM	68.000
13	KNR 0-19 0931-04	Montaż wraz z ościeżnicą stolarki drewnianej o pow. do 3.0 m2	m2		
		2.53	m2	2.530	
				RAZEM	2.530
14	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		642.1	m2	642.100	
				RAZEM	642.100
15	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		642.1	m2	642.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	642.100
16	KNR-W 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m2		
		642.1	m2	642.100	
				RAZEM	642.100
17	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
18	KNR 4-01 0619-03	Odgryzianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych COKÓŁ	m2		
		18.37 + 16.88	m2	35.250	
				RAZEM	35.250
19	KNR 4-01 0306-01 analogia	Naprawienie uszkodzonych ścian z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej COKÓŁ	m2		
		2.2	m2	2.200	
				RAZEM	2.200
20	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona COKÓŁ	m2		
		15	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNR-W 2-02 0902-01	Uzupełnianie tynków zewnętrzne zwykle kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie na cokole ,pogrubienie	m2		
		10.85 + 9.21	m2	20.060	
				RAZEM	20.060
22	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		10.85 + 9.21	m2	20.060	
				RAZEM	20.060
23	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		10.85 + 9.21	m2	20.060	
				RAZEM	20.060
24	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2		
		10.85 + 9.21	m2	20.060	
				RAZEM	20.060