


POSADZKA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH KLEJONYCH NA KLEJ SIKABOND T8
HYDROIZOLACJA 2xSIKABOND T8
PŁYTA GK POSADZKOWA WODOODPORNĄ 2x22mm
FOLIA IZOLACYJNA
WEŁNA MINERALNA 10cm
FOLIA IZOLACYJNA
ŚLEPY PUŁAP
PODSUFITKA
TYNK



tel. +48 604 24 08 12
e-mail: annarabiniak@wp.pl
ul. Palisadowa 34/5
58-316 Wałbrzych
NIP 886-261-82-45
REGON 021294181

Projektant:	mgr inż. Anna Rabinia	77/DOŚ/10 DOŚ/BO/0384/10		Data: 12.2017
				Stadium: PB
Temat:	PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 3 POLEGAJĄCA NA WYDZIELENIU TOALETY Z POMIESZCZENIA KUCHNI W BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 14 W BOGUSZOWIE - GORCACH			Skala: 1:100
Inwestor:	GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE PL. ODRODZENIA 1, 58-370 BOGUSZÓW-GORCE			Nr rys.: 2/PB
Tytuł rys.:	Izolacja stropu drewnianego			