





ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych  
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl  
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. Gen.K. Świerczewskiego 46, Boguszów-Gorce		Obiekt: Budynek mieszkalny, Boguszów-Gorce, ul. Świerczewskiego 18	
Temat: WYDZIELENIE DODATKOWYCH TRZECICH LOKALI MIESZKALNYCH		Stadium: PB	Branża: IS
Projektant: mgr inż. Mirosława Szewc nr upr. 671/01/DUW		Tytuł rysunku: Izometria instalacji gazu	
asystent: inż. Piotr Trębiecz		Skala: 1:50	
		Nr rys. J-09	



- UWAGI I OZNACZENIA:**
1. Instalację gazu wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Od gazomierzy instalację gazu zamienienie można wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym.
  2. Gazomierze montować na wysokości ok. 1,8m (dłł gazomierz) na specjalnych uchwytych eliminujących przenoszenie napiężeń instalacji gazowej na gazomierz.
  3. Wszystkie odgałęzienia od kolektorów są Ø25.
  4. Urządzenia gazowe w lokalach mieszkalnych montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Odstępiono od montażu szafek we łazienkach z powodu niedostatecznej wysokości sufitu w łazienkach

Polispa Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. M. Kasprzaka 25, 01-724 Warszawa  
Odział w Wrocławiu

Zakład w Wałbrzychu  
Regon Dzierżawy Gazu Wałbrzych  
ul. Chłopska 1, 58-302 Wałbrzych  
tel. 74 842 72 35 fax 74 846 93 41  
NIP 525 74 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519

WZGODNIŁO BEZ WAG.  
NR 026.2846/2015.  
1.05.2015  
Starszy Specjalista ds. Technicznych BDO  
Krzysztof Olszewski