

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
		$(14.50 * 6.90) * 2 + (3.30 * 6.90) * 0.5 * 2 + (9.40 * 6.50) * 0.5$	m2	253.420	
				RAZEM	253.420
2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2		
		poz. 1	m2	253.420	
				RAZEM	253.420
3	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - łąwy kominiarskie	m		
		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$17.50 + 9.40 + 17.50$	m	44.400	
				RAZEM	44.400
5	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m2		
		poz. 1	m2	253.420	
				RAZEM	253.420
6	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłąt na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm	m2		
		poz. 1	m2	253.420	
				RAZEM	253.420
7	KNR K-05 0105-02	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm	m2		
		poz. 1	m2	253.420	
				RAZEM	253.420
8	KNR K-05 0201-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - ceramiczna zakładkowa angobowana co trzecia mocowana	m2		
		poz. 1	m2	253.420	
				RAZEM	253.420
9	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m		
		$14.50 + 8.02 * 2$	m	30.540	
				RAZEM	30.540
10	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku kominy - $(0,60+0,90)*2*0,35+(1,20+0,65)*2*0,35+(0,60+0,80)*2*0,35+0,45+(0,45+0,65)*2*0,35=4,09$ okap $(17,50+9,40+17,50)*0,25=11,10$	m2		
		15.196	m2	15.196	
				RAZEM	15.196
11	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		$(0.60 + 0.40) * 2 * 5$	m	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
13	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm okap 11,10m2 kominy $11,70*0,40=4.68$	m2		
		15.78	m2	15.780	
				RAZEM	15.780
14	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - łąweczka kominiarska duża	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14.50	szt.	14.500	
				RAZEM	14.500
15	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m		
		16.0 * 2 + 8.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
16	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		17.50 + 17.50 + 9.40	m	44.400	
				RAZEM	44.400
17	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.		
		5	kol.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		1.5	m2	1.500	
				RAZEM	1.500
19	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		7.80 + 4.28 / 2	m2	9.940	
				RAZEM	9.940
20	KNR 4-01 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach pod dachem płaskim	m2		
		$(1.20 + 0.65) * 2 * 1.6 + (0.45 + 0.65) * 2 * 2.00 * 2 + (0.90 + 0.65) * 2 * 3.95 + (0.80 + 0.60) * 2 * 2.20 + (0.45 + 0.65) * 2 * 2.18$	m2	37.505	
				RAZEM	37.505
21	KNR 2-02 0912-07	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm	m		
		17.50 * 2 + 9.00	m	44.000	
				RAZEM	44.000
22	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m2		
		44.00 * 0.40	m2	17.600	
				RAZEM	17.600
23	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		9.94 + 37.50 + 21.00	m2	68.440	
				RAZEM	68.440
24	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		
		3.0 * 1.20	m2	3.600	
				RAZEM	3.600
25	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2		
		17.5 * 2 * 9.00 + 9.10 * 9.00	m2	396.900	
				RAZEM	396.900
26	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (dachówka)	m3		
		poz.1 * 0.03	m3	7.603	
				RAZEM	7.603
27	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km krotność 9	m3		
		poz.26	m3	7.603	
				RAZEM	7.603
28		składowanie gruzu	t		
		poz.26 * 1.4	t	10.644	
				RAZEM	10.644