

## Reja 1-docieplenie ściany szczytowej

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		9.10 * 9.20	m2	83.720	
				RAZEM	83.720
2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		poz.1	m2	83.720	
				RAZEM	83.720
3	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		poz.1	m2	83.720	
				RAZEM	83.720
4	KNR 0-33 0122-01	Montaż listew cokołowych lub początkowych	m		
		9.10	m	9.100	
				RAZEM	9.100
5	KNR 0-33 0101-04	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 14 cm (roboty wykonywane ręczne)	m2		
		9.10 * 9.20	m2	83.720	
				RAZEM	83.720
6	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		poz.5 * 6	szt.	502.320	
				RAZEM	502.320
7	KNR-W 2-02 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej	m2		
		9.10 * 0.25 + 1.30 * 0.40 * 3	m2	3.835	
				RAZEM	3.835
8	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		(9.10 * 2) + 1.30 + (1.10 * 2) * 3	m	26.100	
				RAZEM	26.100
9	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m2		
		poz.5	m2	83.720	
				RAZEM	83.720
10	KNR 0-33 0126-01	Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia gruntowanie	m2		
		poz.5	m2	83.720	
				RAZEM	83.720
11	KNR 0-33 0126-02	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		poz.5	m2	83.720	
				RAZEM	83.720
12	TZKNC N- K/VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m2		
		9.10 * 0.50	m2	4.550	
				RAZEM	4.550
13	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwioną-cokół	m2		
		poz.12	m2	4.550	
				RAZEM	4.550