




**USŁUGI PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE**
inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Buczka 10 w Boguszowie-Gorcach		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Buczka 10 Boguszów-Gore	
Temat: Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 10		Stadium: PB	Branża: IE
Projektant:	mgr inż. Zdzisław Marciniak nr upr. NBGP-V-7342/3/8/95/96	Tytuł rysunku: Plan tras kablowych - STRYCH	
Projektant:		Data: 05.2016	
		Skala: 1:50	
		Nr rys. E-7	



Uwagi:

- Kable i przewody układać zgodnie z normą N SEP-E-004.
- Instalacje należy wykonać jako natynkowa na konstrukcji drewnianej
- Zaplanować aparaturę:
 - łączniki główkowe montować na wysokości 1,05 m od posadzki,
 - oprawy oświetlenia ogólnego montować do konstrukcji drewnianej
- Typy i przekroje przewodów pokazano na schematach strukturalnych tablic.
- Aparaturę i osprzęt narysowano bez zachowania podziałki.
- Podział na obwody zgodnie ze schematem strukturalnym Tablicy administracyjnej TBA.

Oznaczenia:

- łącznik klawiszowy 1-biegunowy brygoszczelny wyk. IP-44
- oprawa oświetleniowa firmy LENA-lighting typu RONDO z żarówką 40W
- montaż na ścianie konstrukcji drewnianej
- oprawa oświetleniowa firmy LENA-lighting typu RONDO z żarówką 40W
- montaż na stropie drewnianym