


Rozwinięcie centralnego ogrzewania:



INSTALACJA C.O. z rur PEX NATOMIAST GAZOWA Z RUR MIEDZIANYCH

- UWAGI:
- INSTALACJA GRZEJNIKOWA PROWADZONA WZDŁUŻ ŚCIAN PRZY LISTWIE PODŁOGOWEJ.
 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POMOCĄ GRZEJNIKÓW
 - PRZEWODY C.O. PROWADZONE W WYLEWCE LUB BRUZZACH NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZED STRATAMI CIEPŁA WARSTWĄ IZOLACJI PE GR MIN 13 MM. IZOLACJE – PO PRZEPROWADZENIU PRÓBY CIŚNIENIOWEJ – NALEŻY ZAŁOŻYĆ BEZ PRZERW I LUK ORAZ STARANIE ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM. IZOLACJE WSPÓLNE SĄ NIEDOZWOLONE
 - OTWORY POD PRZEBIEGIA PRZEZ ŚCIANE NALEŻY WYKONAĆ O 3CM WIĘKSZE OD ŚREDNICY RURY OSŁONOWEJ
 - PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ ŚCIANY NOSNE I DZIAŁKOWE STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE – SZCZELNIKI W DRZWIACH WYKONAĆ POPRZECZ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ 220 CM², LUB PODCIĘCIE DRZWI OD STRONY PODŁOGI NA CAŁEJ SZEROKOŚCI NA WYSOKOŚĆ 2,5 CM

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Investor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Stenkwicza 46,
58-370 Boguszów Gorce

Obiekt: Lokal mieszkalny,
ul. 1 Maja 2/5,
58-370 Boguszów Gorce

Temat: Wykonanie instalacji c.o. oraz wentylacji
nawiewno- wiewiewnej.

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| Stadium: PB | Branża: S | Arkusz A4 | Data: 03.2018 |
|----------------|--------------|--------------|------------------|

Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas
Up. nr 245/02/DUW

Tytuł rysunku:

Rysował: mgr inż. Piotr Kopiniowski

Rozwinięcie instalacji C.O.

Asystował: inż. Daria Skowrońska

Nr rys.
2/5