

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-05 1652-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m	m2		
		(14.0 * 9) * 2	m2	252.000	
				RAZEM	252.000
2	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
		(13.20 * 8.40) * 2	m2	221.760	
				RAZEM	221.760
3	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm	m2		
		(13.20 * 8.40) * 2	m2	221.760	
				RAZEM	221.760
4	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm	m2		
		(13.20 * 8.40) * 2	m2	221.760	
				RAZEM	221.760
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13.20 * 2 + 2.50 * 2 + 6.0	m	37.400	
				RAZEM	37.400
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9.20 * 2 + 3.0	m	21.400	
				RAZEM	21.400
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	pas okapowy	14.20 * 0.25 * 2	m2	7.100	
	obróbki	(6.0 + 2.50 * 2) * 0.35	m2	3.850	
	facjatek				
				RAZEM	10.950
8	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegły o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 ponad dachem <i>cegła bud.klink.pelna 25x12x6,5cm-kl.35</i>	m3		
		(0.97 * 0.82 + 0.41 * 0.82 + 1.06 * 0.58) * 1.50	m3	2.620	
				RAZEM	2.620
10	KNR 4-01 0311-09	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szer. 1 ceg. poziomo <i>cegła bud.klink.pelna 25x12x6,5cm-kl.35</i>	m		
		(1.07 + 0.92) * 2 + (0.51 + 0.92) * 2 + (1.16 + 0.68) * 2	m	10.520	
				RAZEM	10.520
11	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m2		
		((0.97 + 0.82) * 2 + (0.41 + 0.82) * 2 + (1.06 + 0.58) * 2) * 1.50	m2	13.980	
				RAZEM	13.980
12	kalk. własna	Nasady kominowe z blachy kwasoodpornej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR K-05 0102-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
		poz.2	m2	221.760	
				RAZEM	221.760
14	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm	m2		
		poz.3	m2	221.760	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	221.760
15	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm	m2		
		poz.3	m2	221.760	
				RAZEM	221.760
16	KNR K-05 0201-06	Wykonanie połaci dachowych z dachówki ceramicznej zakładkowej, angobowanej ponad 50 m2 z dachówki - co trzecia mocowana	m2		
		poz.3	m2	221.760	
				RAZEM	221.760
17	KNR K-05 0203-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami ceramicznymi zakładkowymi, angobowanymi szczytowymi	m		
		8.40 * 2 * 2	m	33.600	
				RAZEM	33.600
18	KNR K-05 0210-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną zakładkową	m		
		13.20	m	13.200	
				RAZEM	13.200
20	KNR K-05 0204-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
		13.20 * 2	m	26.400	
				RAZEM	26.400
21	KNR K-05 0204-02	Montaż grzebienia okapu	m		
		poz.20	m	26.400	
				RAZEM	26.400
22	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieznego z płotkiem - system stalowy malowany	m		
		poz.20	m	26.400	
				RAZEM	26.400
23	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominarska dł. 200cm - system stalowy malowany	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR K-05 0209-07	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 0414-11	Montaż desek okapowych do przymocowania haków rynnowych szer. 30cm gr 4,2 cm	m		
		13.20 * 2	m	26.400	
				RAZEM	26.400
26	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		poz.6	m	21.400	
				RAZEM	21.400
27	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		poz.5	m	37.400	
				RAZEM	37.400
28	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
	pas nadrynnowy	(14.20 * 2) * 0.25	m2	7.100	
	obróbki kominów	((0.97 + 0.82) * 2 + (0.41 + 0.82) * 2 + (1.06 + 0.58) * 2) * 0.35	m2	3.262	
	obróbki muru	(5.10 + 6.0 + 2.50 * 2 + 1.80 * 4) * 0.35	m2	8.155	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18.517
29	KNR-W 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		$6.0 * 2 + 3.5 * 1.50 + 1.20 * 2.20 + (2.70 * 0.60) * 4$	m2	26.370	
				RAZEM	26.370
30	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	kominy pod dachem	$((0.97 + 0.82) * 2 + (0.41 + 0.82) * 2 + (1.06 + 0.58) * 2) * 2.90$	m2	27.028	
				RAZEM	27.028
31	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
	kominy pod dachem	poz.30	m2	27.028	
				RAZEM	27.028
32	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna	m2		
	kominy pod dachem	poz.30	m2	27.028	
				RAZEM	27.028
33	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek - strych w części nad lukarną	m2		
		$1.30 * 5.40$	m2	7.020	
				RAZEM	7.020
34	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja dachu w części mieszkalnej	m2		
		poz.33	m2	7.020	
				RAZEM	7.020
35	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 200mm nad częścią mieszkalną	m2		
		poz.33	m2	7.020	
				RAZEM	7.020
36	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB, gr. 25 mm	m2		
		poz.33	m2	7.020	
				RAZEM	7.020
37	KNR 0-18 2612-08 analogia	Podbitka drewniana (modrzewiowa) układana poziomo na pióro-wpust na konstrukcji drewnianej	m2		
	lukarny	15	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
38	KNR 4-01 0629-01 analogia	Dwukrotna impregnacja desek metodą opryskiwania - zabezpieczenie listew	m2		
	lukarny	poz.37	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
39	KNR 0-19 0930-02	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednoodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2	m2		
	lukarny	1.041	m2	1.041	
				RAZEM	1.041
40	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		$poz.2 * 0.02 + poz.9 + (poz.29 + poz.30) * 0.03$	m3	8.657	
				RAZEM	8.657
41	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		$poz.40 * 1.6$	t	13.851	

1 MAJA 94 - REMONT DACHU

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13.851