



DT-D-II.8022.275.2017

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Sp. z o.o. w Bogusławie-Gorcach
WPLYNĘŁO DNIA:
28-11-2017
L.dz. 4340/11
podpis

Wrocław, 27.11.2017 r.

Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. o.o.
ul. H. Sienkiewicza 46
58-370 Bogusław-Gorce

ZATWIERDZENIE nr 761 / 2017

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm./ oraz na podstawie § 3 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz. U. Nr 177 z 2003r. poz.1729 z późn. zm./

- zatwierdzam -

projekt zastępczej organizacji ruchu na czas trwania remontu budynku przy ul. Buczka 10 w m. Bogusław – Gorce, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 z uwagą:

- na ul. Kolejowej nie projektować znaku A-12b,
- znak A-30 z tabliczką „Piesi” ustawić min. 50 m od miejsca robót.

Integralną część niniejszego zatwierdzenia stanowi opieczetowany projekt.

Zatwierdzoną organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 31.12.2018 r.


Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, oraz właściwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. DSDiK we Wrocławiu,
(dot. pisma, opinii z dnia 03.04.2017r. L.dz. ZZ.8022.2.156.2017)
3. a/a

z up. MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Artur Gulczyński
Dyrektor Wydziału Transportu

Sprawę prowadzi:
Danuta Żulewska 71 776 9998



PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Temat: Ustawienie rusztowania w pasie drogowym

Obiekt: Remont budynku
przy ul. M. Buczka 10 w Boguszowie-Gorcach
Droga wojewódzka nr 367


Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. M. Buczka 10
w Boguszowie-Gorcach
ul. K. Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce

Zarządca nieruchomości: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. K. Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce

Projektant: Krystyna Mazanik
UAN.V-7342/3/272/94

Krystyna Mazanik

Marzec 2017r.



Zawartość projektu:

- I. Karta uzgodnień
- II. Decyzja Nr ZN/0240/I/41/2016 wydana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego ZDW DSDiK we Wrocławiu - pismo ZN.8037.42.2016 z dnia 07.06.2016r.
- III. Opis techniczny
- IV. Mapa orientacyjna w skali 1 : 11 000
- V. Część rysunkowa na mapie zasadniczej w skali 1 : 500
 - Rys .nr 1. Schemat oznakowania i zabezpieczenia robót przy remoncie budynku z rusztowania



DT-D-II.8022.275.2017

Wrocław, 02.05.2017 r.

Krystyna Mazanik
ul. Racławicka 7
58-305 Wałbrzych

ZATWIERDZENIE nr 199 / 2017

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm./ oraz na podstawie § 3 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz. U. Nr 177 z 2003r. poz.1729 z późn. zm./

- zatwierdzam -

projekt zastępczej organizacji ruchu na czas trwania remontu budynku przy ul. Buczka 10 w m. Boguszów – Gorce, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 z uwagą:
- na ul. Kolejowej nie projektować znaku A-12b,
-znak A-30 z tabliczką „Piesi” ustawić min. 50 m od miejsca robót.

Integralną część niniejszego zatwierdzenia stanowi opieczetowany projekt.

Zatwierdzoną organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 31.12.2017 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, oraz właściwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. DSDiK we Wrocławiu,
(dot. pisma, opinii z dnia 03.04.2017r. L.dz. ZZ.8022.2.156.2017)
3. a/a

z up. MARSZAŁKOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Artur Gulczyński
Dyrektor Wydziału Transportu



DSDiK

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

ZZ.8022.2.156.2017

Wrocław, ⁰⁴ .04.2017r.

Krystyna Mazanik
ul. Raławicka 7
58-305 Wałbrzych

Dotyczy: projektu zastępczej organizacji ruchu na czas remontu elewacji budynku przy
ul. M. Buczka 10 w m. Boguszów – Gorce, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu opiniuje pozytywnie projekt zastępczej organizacji ruchu na czas remontu elewacji budynku przy ul. M. Buczka 10 w m. Boguszów – Gorce, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 ze spostrzeżeniami:

- uzupełnić oznakowanie A-12b na ul. Kolejowej,
- wprowadzić zamiast B-25-A-30 z tabliczką Piesi.

Równocześnie DSDiK we Wrocławiu informuje, że projekt należy zatwierdzić u zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Marszałka Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZZ a/a

Sprawę prowadzi : Elżbieta Trejtowicz, tel. (0-71) 39 17 161

STAROSTWO POWIATOWE
w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 24
58-300 WAŁBRZYCH
SD.7121.62.2017

Wałbrzych 6 kwietnia 2017r.

Krystyna Mazanik
ul. Raclawicka 7
58-305 Wałbrzych

Na podstawie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 128 ze zmianami), oraz § 7 ust. 2 pkt 5 , rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pani Krystyny Mazanik z dnia 4 kwietnia 2017r., oraz projektu czasowej organizacji ruchu organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej 367 – ul. Buczka, wprowadzanego w związku z remontem budynku nr 10, Starosta Wałbrzyski wydaje opinię pozytywną.

Projekt podlega zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Z up. STAROSTY
[Podpis]
Stanisław Kasprzak
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zarządzania Ruchem na Drogach

Otrzymuje:
1. Adresat.
2. a/a.

GRMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE
Plac Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
REG. 890718188 NIP 886-25-72-804

WIM.722.22.2017

Boguszów-Gorce 30.03.2017 r.

Krystyna Mazanik
ul. Raclawicka 7
58-305 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2017 r. informuję, że opiniuję pozytywnie w zakresie dróg gminnych projekt organizacji ruchu zastępczego na czas remontu budynku przy ul. Buczka 10 w Boguszowie-Gorcach.

Jednocześnie informuję, że opinia ta nie jest:

1. zgodą na dysponowanie terenem dróg na cele budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 – z p.z.)
2. zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót. O takie zezwolenie należy wystąpić do zarządcy drogi zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz 1481)
3. zatwierdzeniem projektu tymczasowej organizacji ruchu. O takie zatwierdzenie należy wystąpić do Marszałka Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2016 roku, poz 314).

Załącznik:

1. projekt organizacji ruchu zastępczego na czas remontu budynku przy ul. Buczka 10 w Boguszowie-Gorcach.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi
Iwona Malusiak-Suchorzewska
74 84 49 311 wew 59

Z up. Burmistrza
Z-CAKIEROWNIKA
Wydziału Inwestycji Miejskich

Urszula Gajewska

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
ZARZĄDCA DRÓG WOJEWÓDZKICH**

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

ZN.8037.42.2016

Wrocław, dnia 24.06.2016 r.

DECYZJA Nr ZN/0240/I/ 41 /2016

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), a także Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 888/V/15 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia Pani Wioletcie Reichel-Szambelińskiej – Kierownikowi Zespołu Reklam i Obiektów Niedrogowych w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu, pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na wniosek:

**Wspólnota Mieszkaniowa
ul. M. Buczka 10
58-370 Boguszów – Gorce**

wyraża zgodę na lokalizację w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 367 w m. Boguszów – Gorce, rusztowania w związku z remontem budynku zlokalizowanego przy ul. M. Buczka 10, o wymiarach 13,00m x 1,00m (tj. o powierzchni 13,00 m²), na następujących warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji umieszczenia rusztowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367, w miejscowości Boguszów – Gorce, ul. M. Buczka 10. Lokalizację przedstawiono na opieczetowanej mapie, która stanowi załącznik graficzny do niniejszej decyzji.
2. Inwestycja wymaga stosownego zezwolenia od odpowiedniego organu administracji architektoniczno – budowlanej.
3. Koszt inwestycji pokrywa Inwestor przedsięwzięcia.
4. Prace związane z umieszczeniem rusztowania, powinny być wykonywane bez ograniczenia i wstrzymywania ruchu na drodze wojewódzkiej.
5. DSDiK we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za kolizję z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
6. Rusztowanie należy umieścić z zachowaniem skrajni dróg oraz warunków widoczności zgodnych z załącznikiem nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 124).
7. Należy przedłożyć zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U. z 2003r., nr 177 poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.
8. Decyzja obowiązuje w okresie 2 lat i traci ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.
9. Powyższe uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia rusztowania. Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481 ze zm.), powołując się na niniejszą decyzję.
10. Należy ustalić termin zajęcia pasa drogowego w związku z remontem budynku zlokalizowanego przy ul. M. Buczka 10 (przy ustalaniu terminu zajęcia pasa drogowego proszę o uwzględnienie czasu na wydanie decyzji oraz jej uprawnomocnienie i dostarczenie wnioskodawcy, min. 14 dni wcześniej).
11. W przypadku zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej bez zezwolenia, zarządca wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty za zajęcie pasa

1) Powierzchnie zajęte modułowo
pod konstrukcję wynosić
 $15,00m \times 9,00 = 13,50m^2$

2) Całkowite rozstawienie
na bieżącej jezdni
wynosić odpowiednio:
0,60 i 0,60m

3) Szerokość chodnika
wynosić 1,80m i 1,60m

DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI

WE WROCŁAWIU

Załącznik Nr. 1 do rozprawy

22.102405/141/1016

z dn. 07.06.2016



OPIS TECHNICZNY



I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367 w związku z remontem budynku przy ul. M. Buczka 10 w Boguszowie-Gorcach.

II. DANE OGÓLNE

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. M. Buczka 10
w Boguszowie-Gorcach
ul. K.Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce



Zarządca nieruchomości: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. K.Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce

Obiekt: Remont budynku przy ul. M. Buczka 10
w Boguszowie-Gorcach
Droga wojewódzka nr 367

Branża: Drogową - organizacja ruchu drogowego

Temat: Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym

III. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zamówienie zarządcy nieruchomości.

MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.Nr 170 poz.1393 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.)
- wizja w terenie i inwentaryzacja istniejącego oznakowania

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Ul. M. Buczka jest jednokierunkowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 367 przebiegającym przez centrum Boguszowa-Gorc. W rejonie budynku nr 10 jezdni ma szerokość 5,20m, chodniki są obustronne szerokości 1,60 - 2,0m.

Droga obciążona jest pojazdami typu ciężkiego z udziałem autobusów, natężenie ruchu jest duże. Odcinek charakteryzuje średnie natężenie ruchu pieszego.

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Jedyne wejście do budynku od strony ulicy oraz dwa wejścia do obiektów handlowo-usługowych uniemożliwiają zamknięcie chodnika. W związku z tym, dla pieszych wygrodzono część jednokierunkowej jezdni.

Schemat oznakowania i zabezpieczenia robót ze szczegółową lokalizacją znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawiono na mapie - rys. nr 1.

Zadaszenie nad wejściami będzie nachylone w kierunku budynku, a cała powierzchnia rusztowania zabezpieczona szczelnymi osłonami uniemożliwiającymi przedostanie się gruzu, tynku, pyłu, materiałów budowlanych czy narzędzi.

6. OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ROBÓT


Do oznakowania robót stosuje się znaki drogowe o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi, dlatego na drodze wojewódzkiej powinny być stosowane znaki drogowe grupy wielkości duże (ostrzegawcze o boku 1050mm, zakazu i nakazu o średnicy 900mm).

Lico znaków powinno być wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub folii pryzmatycznej.

Znaki należy umieszczać tak, aby były widoczne, jednak przy zachowaniu minimalnej odległości 0,5 m i maksymalnej 2,0 m od krawędzi jezdni.

Wysokość umieszczenia znaku, licząc od nawierzchni chodnika do skrajnego punktu tarczy nie może być niższa niż 2,20 m.

Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania jezdni powinny mieć lica wykonane z folii odblaskowej. Do wygradzeń poprzecznych będą stosowane pojedyncze szerokie zapory U-20b.




Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Zatwierdzenie

Nr 199/2017

Wzór zapory drogowej pojedynczej U-20b

do wyznaczenia skosów najazdowych stosuje się tablice kierujące U 21 w odstępach co 3-5m




Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Zatwierdzenie

Nr 761/2017


Wzór tablic kierujących U-21a i U-21b

Od strony najazdu, strefa powinna być oznakowana tablicą kierującą U-3d celem ostrzeżenia kierujących o nagłej zmianie toru jazdy przy zwężeniu jezdni. Tablica kierująca powinna być pokryta materiałem odblaskowym na całej jej powierzchni i wyposażona w lampy ostrzegawcze o barwie żółtej. Umieszcza się ją na wysokości 0,9–1,5 m mierząc od poziomu nawierzchni drogi do dolnej jej krawędzi.



Wzór tablicy kierującej U-3c (U-3d w lewą stronę)

Do wygradzenia ciągu pieszego należy zastosować zapory drogowe podwójne U-20c bez przerw w ciągu.



Wzór zapory drogowej podwójnej U-20c

Osoby wykonujące prace w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież o barwie pomarańczowej lub żółtej wyposażoną w elementy odblaskowe. Pojazdy i sprzęt wykonujący czynności na drodze powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej.



7. OPIS WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ LUB UTRUDNIEŃ

Roboty związane z zajęciem chodnika celem przeprowadzenia remontu elewacji budynku stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i utrudnienia w ruchu drogowym poprzez:

- zwężenie jezdni dla pojazdów,
- skierowanie pieszych na jezdnię.

8. TERMINY WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: kwiecień/maj 2017r.

Przewidywany termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu: 31.12. 2017r.



Krzysztof Tarski


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Zatwierdzenie

Nr 761/2017

**DROGA WOJEWÓDZKA NR 367
ul. M. BUCZKA nr 10 w BOGUSZOWIE-GORCACH**

**Etap I - Schemat oznakowania i zabezpieczenia robót
przy remoncie budynku z rusztowania**

Z uwagi na trzy wejścia (do budynku i dwóch lokali usługowo-handlowych), dla pieszych wydzielono część jezdni.



Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Zatwierdzenie

Nr 199/2017

Nazwa opracowania	Projekt czasowej organizacji ruchu
Temat (obiekt)	Remont budynku przy ul. M. Buczka 10 w Boguszowie-Gorcach Droga wojewódzka nr 367
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. M. Buczka 10 w Boguszowie-Gorcach ul. Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce
Zarządca nieruchomości	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce
Projektant	Krzysztof Mazanik <i>Krzysztof Mazanik</i> upr. w spec. drogowej UAN. V.7342/3/27294