



S1

- wypełnienie ubytków i pustych spoin tynkiem renowacyjnym
- grunt - preparat KIESOL, lub równoważny
- warstwa szczepna Sulfatexschamme, lub równoważne
- szpachlówka Dichtspach - tel, lub równoważne
- hydroizolacja Multi - Baudicht 2K, lub równoważna
- druga warstwa hydroizolacji
- folia kubelkowa



- żwir płukany

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "ANBUD"

Nazwa	Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej		
Adres inwestycji	Boguszów - Gorce, Plac Odrodzenia 15		
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Boguszów Gorce, Plac Odrodzenia 15		
Branża	Architektura	skala 1:20	
Przedmiot	Przekrój przez ścianę fundamentową B-B		Rys. nr A 2
Projektant	Agata Miernik upr.nr DOiA/19/2007	Podpis	
Data	kwiecień 2016		