

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>dach</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
		$17.00 * 6.80 * 2 - (3.05 * 1.95) + 2.5 * 2 / 2 * 2$	m2	230.253	
				RAZEM	230.253
2 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$17.00 + 15.00$	m	32.000	
				RAZEM	32.000
3 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$2.5 * 0.6 * 2 + 6.80 * 0.35 * 4 + (17 + 15) * 0.30 + (1.03 + 0.77) * 2 * 2 * 0.35 + (0.65 + 0.40) * 2 * 0.35 + (0.65 + 0.77) * 2 * 0.35$	m2	26.369	
				RAZEM	26.369
5 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat ponad 24 cm	m2		
		poz. 1	m2	230.253	
				RAZEM	230.253
6 d.1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		$0.40 * 0.60 * 0.80 + 0.60 * 0.80 * 0.80$	m3	0.576	
				RAZEM	0.576
8 d.1	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwioną	m2		
		$(0.40 + 0.60) * 2 * 0.80 + (0.60 + 0.80) * 2 * 0.80$	m2	3.840	
				RAZEM	3.840
9 d.1	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
		poz. 5	m2	230.253	
				RAZEM	230.253
10 d.1	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połąci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		$2.20 * 5$	m	11.000	
				RAZEM	11.000
11 d.1	KNR 4-01 0415-02	Uzupełnienie okienek półokrągłych o pow. do 0.25 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12 d.1	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
14 d.1	KNR 4-01 0629-06	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania ciągłego	m2		
		poz. 5	m2	230.253	
				RAZEM	230.253

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 80 cm	m2		
		poz.5	m2	230.253	
				RAZEM	230.253
16 d.1	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm	m2		
		poz.5	m2	230.253	
				RAZEM	230.253
17 d.1	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną zakładkową	m2		
		poz.5	m2	230.253	
				RAZEM	230.253
18 d.1	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		19.55	m	19.550	
				RAZEM	19.550
19 d.1	KNR 0-15II 0517-04	montaż gąsiorów ceramicznych	m		
		17.00 + 2.50	m	19.500	
				RAZEM	19.500
20 d.1	KNR K-05 0204-11	Montaż grzebienia okapu	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
21 d.1	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
22 d.1	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
23 d.1	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
24 d.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		poz.2	m	32.000	
				RAZEM	32.000
25 d.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		17.00 * 10 * 2	m2	340.000	
				RAZEM	340.000
26 d.1	KNR 4-01 0414-11	montaż desek okapowych do przymocowania haków rynnowych szer. 30cm, gr. 4,2cm	m		
		32.00	m	32.000	
				RAZEM	32.000
27 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
	pas nadrynnowy	32.00 * 0.35	m2	11.200	
	mur	6.80 * 2 * 0.35	m2	4.760	
	wiatrownica	6.80 * 2 * 2 * 0.35	m2	9.520	
	kosz+obróbka ściany frontowej	2.80 * 0.55 * 2 + 3.10 * 0.55	m2	4.785	
	kominy	4.08	m2	4.080	
				RAZEM	34.345
28 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	kominy ściany	$(0.47 + 0.67) * 2 * 1.80 * 2 + (1.50 + 0.64) * 2 * 1.90$ $4.10 * 4.10 / 2 * 2 + 8.20 * 2.30 - 1.00 * 2.00$	m2 m2	16.340 33.670	
				RAZEM	50.010
29 d.1	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		33.67	m2	33.670	
				RAZEM	33.670
30 d.1	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.28	m2	50.010	
				RAZEM	50.010
31 d.1	KNR-W 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach pod dachem spadzistym	m2		
		16.34	m2	16.340	
				RAZEM	16.340
32 d.1	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		poz.33	m2	11.200	
				RAZEM	11.200
33 d.1	KNR 4-01 0702-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 30 cm	m		
	gzys	32 * 0.35	m	11.200	
				RAZEM	11.200
34 d.1	KNR 2-02 0912-06	Zewnętrzne profile ciągnięte zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 35 cm	m		
		32 * 0.35	m	11.200	
				RAZEM	11.200
35 d.1	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
	gzys	32 * 0.35	m2	11.200	
				RAZEM	11.200
36 d.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		$230.253 * 0.03 + 0.576 + 50.10 * 0.03$	m3	8.987	
				RAZEM	8.987
37 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.36	m3	8.987	
				RAZEM	8.987
38 d.1	kalk. własna	koszt składowania gruzu	t		
		poz.37 * 1.6	t	14.379	
				RAZEM	14.379