

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		$2 * 9.04 + 2 * 8.90$	m	35.880	
				RAZEM	35.880
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	parapety	$(1.00 * 8) * 0.25$	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m2		
		$12.90 * 8.00 + 12.90 * 8.00$	m2	206.400	
				RAZEM	206.400
4 d.1	KNR 4-01 0347-09 analogia	Skucie podokienników z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		$1.10 * 0.25 * 3 + 0.50 * 0.25 * 12 + 1.95 * 0.25 * 2$	m2	3.300	
				RAZEM	3.300
5 d.1	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - elewacja tylna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		ROBOTY ELEWACYJNE			
6 d.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
		$(1.00 * 17 + 0.50 * 7 + 0.40 * 12) * 0.25$	m2	6.325	
				RAZEM	6.325
7 d.2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		poz.3	m2	206.400	
				RAZEM	206.400
8 d.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.3	m2	206.400	
				RAZEM	206.400
9 d.2	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		poz.3	m2	206.400	
				RAZEM	206.400
10 d.2	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m2		
		poz.3	m2	206.400	
				RAZEM	206.400
11 d.2	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
	okna	$(1.00 + 1.25 * 2) * 16 + (1.00 + 0.50 * 2) * 1 + (0.40 + 0.50 * 2) * 12 + 0.50 * 7$	m	78.300	
	drzwi	1.00	m	1.000	
				RAZEM	79.300
12 d.2	KNR 0-33 0126-02 analogia	Wykonanie wierzchniej warstwy elementów sztukatorskich przy użyciu zaprawy sztukatorskiej	m2		
	bonie	$0.80 * 8.01$	m2	6.408	
				RAZEM	6.408
13 d.2	KNR 2-02 0912-07	Zewnętrzne profile ciągnięte zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm	m		
	gzyms pod dachem	$12.90 * 2$	m	25.800	
				RAZEM	25.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 0-33 0126-01	Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2		
		poz.3 - poz.12	m2	199.992	
				RAZEM	199.992
15 d.2	KNR 0-33 0126-02	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		poz.14	m2	199.992	
				RAZEM	199.992
3		COKÓŁ			
16 d.3	KNR K-04 0403-01	Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych	m2		
	cokół	12.90 * 1.04 + 12.90 * 0.90	m2	25.026	
	gzymsy	2 * 12.90 * 0.12 + 2 * 12.90 * 0.12 + 1.04 * 0.065 + 4 * 1.30 * 0.065 + 3 * 1.75 * 0.065	m2	6.939	
	zdobienia	3.25 * 0.065	m2	0.211	
	ościeża	3 * 97.5 * 0.25 + 4 * 97.5 * 0.40 + 2 * 1.30 * 0.25 + 2 * 1.30 * 0.40 + 2 * 0.53 * 0.25 + 2 * 0.53 * 0.40 + 8 * 1.20 * 0.25	m2	233.904	
				RAZEM	266.080
17 d.3	KNR-W 4-01 0736-02	Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gładkich z cegły ceramicznej	m2		
		poz. 16	m2	266.080	
				RAZEM	266.080
18 d.3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m2		
		poz. 16	m2	266.080	
				RAZEM	266.080
19 d.3	KNR K-04 0403-03	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych	m2		
		poz. 16	m2	266.080	
				RAZEM	266.080
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
20 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
	parapety	poz.6	m2	6.325	
				RAZEM	6.325
21 d.4	KNR-W 2-02 0529-01 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - montaż ściągniętych rur	m		
		poz.1	m	35.880	
				RAZEM	35.880
5		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
22 d.5	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.5	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.5	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2		
		1.00 * 1.86	m2	1.860	
				RAZEM	1.860
25 d.5	kalk. własna	Renowacja drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.5	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	okna piwniczne	$4 * 0.80 * 0.30 + 4 * 0.80 * 0.60$	m2	2.880	
				RAZEM	2.880
27 d.5	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m2		
	okna na klatce schodowej	$1.00 * 0.50 + 0.50 * 1.00 + 1.00 * 1.25$	m2	2.250	
				RAZEM	2.250