

OZNACZENIA:

	zasilanie co
	powrót co
	gaz
	gaz istniejący
N1	nawiewnik okienny
W	wywiew
K33/450/800	typ/wysokość/długość, grzejnika
1	kocioł gazowy kondesacyjny dwufunkcyjny o mocy 20kW
2	kuchenga gazowa istniejąca
3	gazomierz G4 z nadjnikiem ipulsów i rejestratorem szczytów godzinowych
4	przewód powietrzo spalinowy ø80/125mm
5	kuchenka elektryczna istniejąca
6	przewód wentylacji wywiewnej ø150mm prowadzony w izolacji z ewtny mineralnej gr 5cm i zabudowie z płyt GK

UWAGI:

1.Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łaczonych przez lutowanie.
Przewody prowadzić po wierzchu scian. Grzejniki stalowe płytowe np. f. VNH
2.Instalację gazu wykonać z ruru miedzianych łaczonych za pomocą kształtek zaciskowych Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń po wierzchu sian. Podejścia do kuchenek wykonac przewodem Cu18mm. przd kuchenka za,montować zawór odcinajacy dn15, podejścia do kota przewodem Cu22 przed kotłem zamontować filtr do gazu o średnicy dn20mm oraz zawór odciający o średnicy dn20mm.
3. Podłączenie wody zimnej i C.W.U. wykonać przewodami typu PE–X/AL/PE. o średnicy De20mm. Na podejściu zamontować zapwry odcinajace dn15mm. doatkowo na podejściu wody zimnej zamontować filtr siatkowy o średnicy dn15mm.
4.Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
5.Dla odprowadzenia spalin z kotła i doprowadzenia powietrza do spalania zamntować przeód powietrzno spalinoway o dz/dw=80/125mm.
6Na etapie montazu rozprowadzenie przewodów c.o. uzgodnić z właścielami mieszkań.
7.W strefie nad wanną można zmontowac kocioł przystosowany do takiego montazu np. GENUS ONE f. Ariston Podłączenie do zasilania elektrycznego powinno być wykonane na stałe przy użyciu bipolarnego przełacznika odłączającego całkowicie kocioł od zasilania.
8.Na paretrze montować kotły dla których długosc przewodu powietrzno–spalonowego ø80/120mm wynosi 24m

BPU
NIP 886-236-73-75
BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Edward D. Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 22, 58–370 Boguszów–Gorce				Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny ul. Szkolna 22, 58–370 Boguszów–Gorce dz. nr 456/1, 456/38 Obręb nr 3 Boguszów				Branża Sanitarna
Projektant:	inz. E. Krawczyk	Spec: instal. sanitarne 75/DOS/05	06.18		Skala 1:50
Asystent:					
Tytuł rysunku	RZUT PARTERU				Nr rys. 2