



STRYCH



- Opława kanałowa 7063NB 100V owalna, kolor szara/  
podstawa bakelitowa, osłona metalowa 7063NBSZA100V  
z świetlówka energooszczędna Osram 198985, E27, 11W,
- Opława LARISA LED MCRS 24W/4120lm  
5000K IP44, IK10, zasięg 16m  
z mikrofalowym czujnikiem ruchu  
ścienniana.
- Łącznik 1-bieg 230V, IP-44 n/t
- Plafon Plafon 8080T-RIVA 100W,  
z świetlówka energooszczędna Osram 198985, E27, 11W,

- UWAGI:
- Kable układać zgodnie z normą N-SEP-E-004.
  - Instalacje 230V:
    - wykonać przewodem YDYp 3x1,5mm<sup>2</sup>/750 p/t
    - przewodzący po ścianach i sufitach murowanych.
    - w piwnicy i na strychu instalacje wykonać w rurkach ochronnych RB22 nad tynkiem.
  - Aparaturę i oprawy narysowano bez zachowania podziałki.
  - Przed przystąpieniem do realizacji instalacji należy lokalizację łączników i opraw dostosować do przyjętej aranżacji.
  - Pod oprawy i oprawy oświetleniowe mocowane na elementach drewnianych stosować podkładki z blachy ocynkowanej grubości 0,4-0,7mm.
  - Łączniki mocować na wysokości 1,4 po poziomie podłoża.
  - Numeracja komórek lokatorskich zostanie ustalona w trakcie prowadzenia robót.



- TM 230 V  
obudowa RN 1x12-55
- TM 230/400 V  
obudowa RN 1x12-55

1. Instalacje zasilające tablice TM w mieszkaniach wykonać dla obwodów 1-faz. przewodem YDYp 3x4mm<sup>2</sup> dla 3 faz YDYzo 5x10mm<sup>2</sup> podtynkiem prowadzoną po ścianach i sufitach murowanych.

2. Do tablic wprowadzić obwody oświetlenia i gniazda wtyczkowych (istniejące) w mieszkaniach lokatorskich.

3. Tablice mieszkaniowe montować w mieszkaniu lub na klatce schodowej przed wejściem do lokalu mieszkalnego - lokalizację ustalić w porozumieniu z właścicielem lokalu podczas prac instalacyjnych.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"				
ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice				
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych				
Architektura:	Rafał Czechowicz	UAN. VI-f/3/227/87		Data: 25.04.2016r.
				Skala: 1:50
Temat:	Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 2 w Boguszowie Gorcach			Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa Plac Odrodzenia 2, 58-370 Boguszów-Gorce			Nr. rys.: E-4
Tytuł rys.:	Rzut strychu – wewnętrzna instalacja w częściach wspólnych			
Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przysyłany, uzupełniany lub odpisywany komputernie, bez pisemnej zgody firmy projektowej				