



SCHEMAT IDEOWY



Nr obwodu	CC	OP	WLZ	WG	S	01-05	06-07	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	MSU
Pomieszczenie				PRZEDSIONEK				KUCHNIA	ŁAZIENKA	KUCHNIA	ŁAZIENKA	KUCHNIA	POKOJE	POKOJE	
Nazwa obwodu	GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA	OCHRONA PRZECIW-PRZEPięCIOWA	ZASILANIE OD TABLICY LICZNIKOWEJ	GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY	SYGNALIZACJA NAPIĘCIA	OŚWIETLENIE OGÓLNE	OŚWIETLENIE OGÓLNE	GNIAZDA WTYKOWE 230V 16A KUCHENKA	GNIAZDA WTYKOWE 230V 16A PRALKA	GNIAZDA WTYKOWE 230V 16A KOCIOŁ C.O.	GNIAZDA WTYKOWE 230V 16A	GNIAZDA WTYKOWE 230V 16A	GNIAZDA WTYKOWE 230V 16A	GNIAZDA WTYKOWE 230V 16A	MIEJSCOWE SZYNY WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW
Moc Pi [kW]			5,00			0,200	0,200	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Typ przewodu	FeZn + LgY	LgY	YDYżo			YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDY	YDY	YDY	YDY	
Przekrój [mm2]	25x4 + 1x10	1x10	3x6			3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	LgY
Symbol aparatu		P01/Z02		WG	LS	Z03	Z04	Q03/Z04	Q03/Z05	Q03/Z06	Q03/Z07	Q03/Z08	Q03/Z09	Q03/Z10	1x6/1x10

SCHEMAT MONTAŻOWY



Symbol aparatu	Aparat
LS	SYGNALIZACJA NAPIĘCIA
Z02	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY DO2 25A
WG	ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY SZEREGOWY 40A
Z03,Z06	WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY 1-pol B10A
Z04-Z5	WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY 1-pol B16A
Q03	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 25A/30mA
P01	OCHRONNIK P.PRZEPięCIOWY KLASY I+II (B+C)



ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.
ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce
tel. 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69

Nazwa zadania:	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Boguszowie-Gorcach		
Inwestor:	Gmina Boguszów – Gorce pl. Odrodzenia 1 58–370 Boguszów – Gorce		

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński	198/DOŚ/15	

NAZWA RYSUNKU			
SCHEMAT IDEOWY I MONTAŻOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ MIESZKANIOWEJ TG			
Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
08.2017r.	PROJEKT BUDOWLANY	---	IE/2

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komunikulem, bez pisemnej zgody firmy projektowej