

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		2 * 9.12 + 2 * 9.04	m	36.320	
				RAZEM	36.320
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m2		
		12.90 * 8.00 + 12.90 * 8.00	m2	206.400	
				RAZEM	206.400
4 d.1	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - zamurowanie otworów okiennych na elewacji tylnej	m3		
		0.40 * 0.50 * 0.38 * 2	m3	0.152	
				RAZEM	0.152
5 d.1	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. - cegła klinkierowa	szt.		
	parapet	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		poz.3	m2	206.400	
				RAZEM	206.400
2		ROBOTY ELEWACYJNE			
7 d.2	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		poz.3 + 0.40 * 0.50 * 2	m2	206.800	
				RAZEM	206.800
8 d.2	KNR AT-22 0105-01	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
		3 * 8.00	m	24.000	
				RAZEM	24.000
9 d.2	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m2		
		poz.7	m2	206.800	
				RAZEM	206.800
10 d.2	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
	okna	(1.06 + 2 * 1.25) * 8 + (1.06 + 2 * 1.25) * 8 + (0.40 + 2 * 0.50) * 9 + (1.06 + 2 * 0.80) * 1	m	72.220	
				RAZEM	72.220
11 d.2	KNR 0-33 0126-02 analogia	Wykonanie wierzchniej warstwy elementów sztukatorskich przy użyciu zaprawy sztukatorskiej	m2		
	bonie	0.80 * 8.01	m2	6.408	
				RAZEM	6.408
12 d.2	KNR 2-02 0912-07	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm	m		
	gzyms pod dachem	12.90 * 2	m	25.800	
				RAZEM	25.800
13 d.2	KNR 0-33 0126-01	Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2		
		poz.7 - poz.11	m2	200.392	
				RAZEM	200.392

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 0-33 0126-02	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		poz.13	m2	200.392	
				RAZEM	200.392
15 d.2	KNR-W 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		COKÓŁ			
16 d.3	KNR K-04 0403-01	Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych	m2		
	cokół	12.90 * 1.12 + 12.90 * 1.04	m2	27.864	
	gzyms	2 * 12.90 * 0.12 + 2 * 12.90 * 0.12 + 1.04 * 0.065 + 4 * 1.30 * 0.065 + 1.82 * 0.065	m2	6.716	
	ościeża	2 * 0.90 * 2.75 + 0.90 * 1.00 + 2 * 0.50 * 1.86 + 0.25 * 0.98	m2	7.955	
				RAZEM	42.535
17 d.3	KNR-W 4-01 0736-02	Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gładkich z cegły ceramicznej	m2		
		poz.16	m2	42.535	
				RAZEM	42.535
18 d.3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m2		
		poz.16	m2	42.535	
				RAZEM	42.535
19 d.3	KNR K-04 0403-03	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych	m2		
		poz.16	m2	42.535	
				RAZEM	42.535
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
20 d.4	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.4	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2		
		1.00 * 1.86	m2	1.860	
				RAZEM	1.860
22 d.4	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodelne z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
	okna piwniczne	4 * 0.80 * 0.30 + 4 * 0.80 * 0.60	m2	2.880	
				RAZEM	2.880
23 d.4	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodelne z PCV o pow. do 0.4 m2	m2		
		5 * 0.40 * 0.40	m2	0.800	
				RAZEM	0.800
24 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
	parapety	1.00 * 0.25 + 0.50 * 0.30	m2	0.400	
				RAZEM	0.400
25 d.4	KNR-W 2-02 0529-01 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - montaż ściągniętych rur	m		
		poz.1	m	36.320	
				RAZEM	36.320
26 d.4	kalk. własna	Renowacja drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000