

## Wymiana stropu

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2.96 * 4.95 + 4.95 * 4.05	m2	34.700	
				RAZEM	34.700
2	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych	m2		
		poz.1	m2	34.700	
				RAZEM	34.700
3	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust	m2		
		poz.2	m2	34.700	
				RAZEM	34.700
4	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
		14.63 + 20.05 * 0.20	m2	18.640	
				RAZEM	18.640
5	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2		
		poz.3	m2	34.700	
				RAZEM	34.700
6	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m2		
		poz.5	m2	34.700	
				RAZEM	34.700
7	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m		
		5.35 * 4 + 5.35 * 5	m	48.150	
				RAZEM	48.150
8	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.2	m2	34.700	
				RAZEM	34.700
9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		5.35 * 4 + 5.35 * 5	m	48.150	
				RAZEM	48.150
10	KNRKNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		48.150	m	48.150	
				RAZEM	48.150
11	KNR 4-01 0204-01	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS 120	m2		
		34.700	m2	34.700	
				RAZEM	34.700
12	KNR-WKNR- W 2-02 0606 -01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.11	m2	34.700	
				RAZEM	34.700
13	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.12	m2	34.700	
				RAZEM	34.700
14	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m3		
		34.70 * 0.10	m3	3.470	
				RAZEM	3.470

## Wymiana stropu

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB 22 mm	m2		
		poz. 13	m2	34.700	
				RAZEM	<b>34.700</b>
16	KNR 4-01 0817-02	Uzupełnienie posadzki o pow. 1.0 - 5.0 m2 z winyleum	m2		
		poz. 15	m2	34.700	
				RAZEM	<b>34.700</b>
17	KNRKNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły .Uzupełnienie tynków przy listwach podłogowych	m2		
		33.820 * 0.10	m2	3.382	
				RAZEM	<b>3.382</b>
18	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		$(2.96 + 4.95) * 2 + (4.05 + 4.95) * 2$	m	33.820	
				RAZEM	<b>33.820</b>
19	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		poz. 16	m2	34.700	
				RAZEM	<b>34.700</b>