

Kopernika 17 - Remont elewacji wraz z ociepleniem

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		(2 * 11) + 10	m	32.000	
				RAZEM	32.000
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapety z płytek	m2		
		1.2 * 0.25	m2	0.300	
				RAZEM	0.300
3	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		(20.65 + 10) * 10.5 + (20.65 * 11.00)	m2	548.975	
				RAZEM	548.975
6	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.5	m2	548.975	
				RAZEM	548.975
7	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie	m2		
		poz.5	m2	548.975	
				RAZEM	548.975
8	KNR 0-33 0122-01	Montaż listew cokołowych lub początkowych	m		
		(20.65 * 2) + 10	m	51.300	
				RAZEM	51.300
9	KNR 0-33 0101-01	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 8 cm grafitowych (roboty wykonywane ręczne)	m2		
		poz.5	m2	548.975	
				RAZEM	548.975
10	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		533.65 * 6	szt.	3 201.900	
				RAZEM	3 201.900
11	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		(33 * 3.8) + 22	m	147.400	
				RAZEM	147.400
12	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.5	m2	548.975	
				RAZEM	548.975
13	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników granitowych do 1.5 w ścianach z cegieł 1,3*0,35	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
14	KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia zminusowano cokół	m2		
		548.975 - 47.23	m2	501.745	
				RAZEM	501.745

Kopernika 17 - Remont elewacji wraz z ociepleniem

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 0-33 0125-02	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie, zminusowano cokół	m2		
		548.975 - 47.23	m2	501.745	
				RAZEM	501.745
16	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm	m2		
		47.23	m2	47.230	
				RAZEM	47.230
17	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		(2 * 11) + 10	m	32.000	
				RAZEM	32.000
18	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy powlekanej obróbka nad cokołem	m2		
		51.30 * 0.25	m2	12.825	
				RAZEM	12.825
19	KNR 4-01 0347-01	Skucie występow 20x5 cm na ścianach z kamienia miękkiego	m		
		4.3	m	4.300	
				RAZEM	4.300
20	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.25 m2 w jednym miejscu.Przyjęto 50 % normy	miej sc.		
		3	miej sc.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		2.39	m2	2.390	
				RAZEM	2.390
22	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		4.495	m2	4.495	
				RAZEM	4.495
23	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		2.040	m2	2.040	
				RAZEM	2.040