

Promyka 3a/4 - Remont podłogi w lokalu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	kuchnia	2.69 * 2.50	m2	6.725	
	pokój 1	5.02 * 2.79	m2	14.006	
	pokój 2	4.07 * 5.02	m2	20.431	
				RAZEM	41.162
2	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie płyt pilśniowych	m2		
		poz. 1	m2	41.162	
				RAZEM	41.162
3	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt OSB-3 gr. 22mm	m2		
		poz. 1	m2	41.162	
				RAZEM	41.162
4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		poz. 1	m2	41.162	
				RAZEM	41.162
5	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		$(2.69 * 2 + 2.50 * 2) + (5.02 * 2 + 2.79 * 2) + (4.07 * 2 + 5.02 * 2)$	m	44.180	
				RAZEM	44.180
6	KNR 2-02 1114-09 analogia	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - listwy progowe z polichlorku winylu	m		
		$0.90 * 2 + 1.00 * 2$	m	3.800	
				RAZEM	3.800