




DT-D-II.8022.970.2017

Wrocław, 12.12.2017 r.



Zakład Gospodarki  
Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
ul. H. Sienkiewicza 46  
58-370 Boguszów-Gorce

**ZATWIERDZENIE nr 804 / 2017**

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm./ oraz na podstawie § 3 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz. U. Nr 177 z 2003r. poz.1729 z późn. zm./

**- zatwierdzam -**

projekt zastępczej organizacji ruchu na czas trwania remontu budynku przy ul. Głównej nr 42 (poprzednio M. Fornalskiej 42) w m. Boguszów – Gorce, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367.

Integralną część niniejszego zatwierdzenia stanowi opieczetowany projekt.

Zatwierdzoną organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 31.12.2018 r.


Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, oraz właściwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. DSDiK we Wrocławiu,  
(dot. pisma, opinii z dnia 03.04.2017r. L.dz. ZZ.8022.2.147.2017)
3. a/a

z up. MARSZAŁKA  
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
  
**Artur Gulczyński**  
Dyrektor Wydziału Transportu

Sprawę prowadzi: Danuta Żulewska, tel. (71) 776 99 98



## PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

*Temat:* Ustawienie rusztowania w pasie drogowym

*Obiekt:* Remont elewacji budynku  
przy ul. M. Fornalskiej 42 w Boguszowie-Gorcach  
**Droga wojewódzka nr 367**


*Inwestor:* Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. M.Fornalskiej 42  
w Boguszowie-Gorcach  
ul. K.Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce

*Zarządca nieruchomości:* Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
ul. K.Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce

*Projektant:* Krystyna Mazanik  
UAN.V-7342/3/272/94

*Krystyna Mazanik*

Marzec 2017r.



## Zawartość projektu:

- I. Karta uzgodnień
- II. Decyzja Nr ZN/0240/II/40/2016 wydana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego ZDW DSDiK we Wrocławiu - pismo ZN.8037.48.2016 z dnia 03.06.2016r.
- III. Opis techniczny
- IV. Mapa orientacyjna w skali 1 : 11 000
- V. Część rysunkowa na mapie zasadniczej w skali 1 : 500

Rys .nr 1. Schemat oznakowania i zabezpieczenia robót  
przy remoncie elewacji budynku z rusztowania



DT-D-II.8022.248.2017

Wrocław, 24.04.2017 r.

Krystyna Mazanik  
ul. Raclawicka 7  
58-305 Wałbrzych

**ZATWIERDZENIE nr 180 / 2017**

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm./ oraz na podstawie § 3 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz. U. Nr 177 z 2003r. poz.1729 z późn. zm./

**- zatwierdzam -**

projekt zastępczej organizacji ruchu na czas trwania remontu budynku przy ul. M. Fornalskiej 42 w m. Boguszów – Gorce, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367.

**Integralną część niniejszego zatwierdzenia stanowi opieczetowany projekt.**

**Zatwierdzoną organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 31.12.2017 r.**

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, oraz właściwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. DSDiK we Wrocławiu,  
(dot. pisma, opinii z dnia 03.04.2017r. L.dz. ZZ.8022.2.147.2017)
3. a/a

z up. w/w  
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
*Artur Gulczyński*  
Dyrektor Wydziału Transportu



**DSDiK**

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

ZZ.8022.2.147.2017

Wrocław, 03.04.2017r.

Krystyna Mazanik  
ul. Raclawicka 7  
58-305 Wałbrzych

**Dotyczy:** projektu zastępczej organizacji ruchu na czas remontu elewacji budynku przy  
ul. M. Fornalskiej 42 w m. Boguszów – Gorce, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu opiniuje pozytywnie projekt zastępczej organizacji ruchu na czas remontu elewacji budynku przy ul. M. Fornalskiej 42 w m. Boguszów – Gorce, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 ze spostrzeżeniem:

- uzupełnić oznakowanie ostrzegawcze dla skręcających z ul. Buczka.

Równocześnie DSDiK we Wrocławiu informuje, że projekt należy zatwierdzić u zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Marszałka Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

DYREKTOR  
*Łaszek Loch*  
Łaszek Loch

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZZ a/a

Sprawę prowadzi : Elżbieta Trejtowicz, tel. ( 0-71) 39 17 161

3325/06  
A.M.  
B.

**ZARZĄD  
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
ZARZĄDCA DRÓG WOJEWÓDZKICH**

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu  
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

ZN.8037.48.2016

Wrocław, dnia 07.06.2016 r.

**DECYZJA Nr ZN/0240/U/ 40 /2016**

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), a także Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 888/V/15 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia Pani Wioletcie Reichel-Szambelińskiej – Kierownikowi Zespołu Reklam i Obiektów Niedrogowych w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu, pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na wniosek:

**Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. M. Fornalskiej 42  
58-370 Boguszów – Gorce**

wyraża zgodę na lokalizację w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 367 w m. Boguszów – Gorce, ul. M. Fornalskiej, rusztowania w związku z remontem elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. M. Fornalskiej 42, o wymiarach 11,50m x 1,00 m (tj. rusztowanie o powierzchni 11,50 m<sup>2</sup>), na następujących warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji umieszczenia rusztowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367, w miejscowości Boguszów – Gorce, ul. Fornalskiej 42. Lokalizację przedstawiono na opieczątowanej mapie, która stanowi załącznik graficzny do niniejszej decyzji.
2. Inwestycja wymaga stosownego zezwolenia od odpowiedniego organu administracji architektoniczno – budowlanej.
3. Koszt inwestycji pokrywa Inwestor przedsięwzięcia.
4. Prace związane z umieszczeniem rusztowania, powinny być wykonywane bez ograniczenia i wstrzymywania ruchu na drodze wojewódzkiej.
5. DSDiK we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za kolizję z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizacje tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
6. Rusztowanie należy umieścić z zachowaniem skrajni dróg oraz warunków widoczności zgodnych z załącznikiem nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 124).
7. Należy przedłożyć zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U. z 2003r., nr 177 poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
8. Decyzja obowiązuje w okresie 2 lat i traci ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.
9. Powyższe uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia rusztowania. Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481 ze zm.), powołując się na niniejszą decyzję.
10. Należy ustalić termin zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia rusztowania (przy ustalaniu terminu zajęcia pasa drogowego proszę o uwzględnienie czasu na wydanie decyzji oraz jej uprawomocnienie i dostarczenie wnioskodawcy, min. 14 dni wcześniej).
11. W przypadku zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej bez zezwolenia, zarządca wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty za zajęcie pasa



Województwo: dolnośląskie  
Powiat: wałbrzyski  
Cadastral unit: 0221011, Boguszów-Gorce  
Parcel: 0003, Nr 3 Boguszów


KOPIA MAPY ZASADNICZEJ  
SKALA 1:500

ul. M. Fornalskiej

1) zakup pod  
wskazaniem

1,50 x 1,00 = 1,50 m

2) odległość od granic  
jednostki w kierunku  
40 i 60 cm



Wałbrzych dn. 2016-03-02  
Spisana: Alina Krajewska



# OPIS TECHNICZNY

## I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367 w związku z remontem elewacji budynku przy ul. M. Fornalskiej 42 w Boguszowie-Gorcach.

## II. DANE OGÓLNE

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. M. Fornalskiej 42  
w Boguszowie-Gorcach  
ul. K.Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce

Zarządca nieruchomości: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
ul. K.Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce

Obiekt: Remont elewacji budynku przy ul. M. Fornalskiej 42  
w Boguszowie-Gorcach  
Droga wojewódzka nr 367

Branża: Drogowa - organizacja ruchu drogowego

Temat: Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym



## III. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zamówienie zarządcy nieruchomości.

### MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.)
- wizja w terenie i inwentaryzacja istniejącego oznakowania

## 4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Ul. M. Fornalskiej w Boguszowie-Gorcach jest odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 367 relacji Jelenia Góra - Wałbrzych.

Budynek nr 42 usytuowany jest przy jednokierunkowym stromym podejździe z jezdnią szerokości 6,0m i wąskimi chodnikami. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Droga obciążona jest pojazdami typu ciężkiego z udziałem autobusów, natężenie ruchu jest duże. Odcinek charakteryzuje średnie natężenie ruchu pieszego.

## 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Chodnik drogi wojewódzkiej na odcinku planowanym do zajęcia przez rusztowanie ma szerokość 1,40 - 1,60m. W związku z tym, na czas robót piesi zostaną skierowani na drugą stronę ulicy.



Nad wejściami do budynku nad chodnikiem zostanie zamontowane zadaszenie o nachyleniu w kierunku budynku, a boki rusztowania przy wejściach szczelnie osłonięte.

Cała powierzchnia rusztowania będzie szczelnie zabezpieczona pokryciem uniemożliwiającym przedostanie się materiałów czy narzędzi.



O prowadzonych robotach w pasie drogowym będą ostrzegały znaki drogowe A-14 „roboty na drodze” i A-30 „uwaga piesi” grupy wielkości dużych, tj. o boku 1050mm pokryte folią odblaskową typu 2 lub pryzmatyczną.  
Sposób oznakowania i zabezpieczenia robót, lokalizacja znaków i urządzeń będą zgodne ze schematem (rys. nr 1).

Do wygradzenia ciągu pieszego należy zastosować zapory drogowe podwójne U-20c bez przerw w ciągu.



Wzór zapory drogowej podwójnej U-20c

Osoby wykonujące prace w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież o barwie pomarańczowej lub żółtej wyposażoną w elementy odblaskowe.  
Pojazdy i sprzęt wykonujący czynności na drodze powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej.

## 6. OPIS WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ LUB UTRUDNIEŃ

Roboty związane z częściowym zajęciem chodnika celem przeprowadzenia remontu elewacji budynku stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i utrudnienia w ruchu drogowym poprzez:

- zamknięcie chodnika i narażenie pieszych na kolizję z pojazdami.

## 7. TERMINY WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: - kwiecień 2018r.


Przewidywany termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu: - 31.12.2018r.

*Krzysztof Krawiec*

Istniejąca szerokość chodnika przy budynku nr 42: 1,40 - 1,60m  
Zajęcie chodnika pod rusztowanie: 11,5m x 1,0m.

Nr 180/2017

Nazwa opracowania	Projekt czasowej organizacji ruchu		
Temat (obiekt)	Remont elewacji budynku przy ul. M. Fomalskiej 42 w Boguszowie-Górcach Droga wojewódzka nr 367		
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. M.Fomalskiej 42 w Boguszowie-Górcach ul.Swierczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce		
Zarządca nieruchomości	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul.Swierczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce		
Projektant	Krystyna Mazanik upr.w spec.drogowej UAN.V.342/372/94 <i>Krystyna Mazanik</i>		
Branta drogowa	Data marzec 2017r.	Skala 1 : 500	Nr rys. 1





**DSDiK**

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

ZN.8037.48.2016

ZAKŁAD	
11-12-2017	
L.dz.	7686/12
podpis	

Wrocław, dnia 06.12.2017r.

**Wspólnota Mieszkaniowa**  
ul. Główna 42  
58-370 Boguszów – Gorce

**dotyczy:** przedłużenia terminu ważności decyzji Nr ZN/0240/I/40/2016 z dnia 03.06.2016r., znak ZN.8037.48.2017.

W związku z otrzymanym pismem L.dz.TT/7838/2017r. z dnia 16.11.2017r. (data wpływu do DSDiK we Wrocławiu: 23.11.2017r.) w sprawie j. w., Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje, iż mając na uwadze, że ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych nie przewiduje instytucji przedłużenia decyzji, żądanie Strony należy zakwalifikować jako wniosek o wydaniu nowego uzgodnienia lokalizacji rusztowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 367 w m. Boguszów – Gorce.

Jednocześnie informujemy, że mając na uwadze obowiązujące przepisy, uzgodnienie lokalizacji rusztowania nie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej.

W związku z powyższym, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu uzgadnia pozytywnie lokalizację w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 367 w m. Boguszów – Gorce, ul. Główna, rusztowania o wymiarach 11,50m x 1,00 m (tj. rusztowanie o powierzchni 11,50 m<sup>2</sup>), w związku z remontem elewacji budynku, na następujących warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji umieszczenia rusztowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów - Gorce, ul. Główna. Lokalizację przedstawiono na opieczątowanej mapie, która stanowi załącznik graficzny do niniejszego pisma.
2. Inwestycja wymaga stosownego zezwolenia od odpowiedniego organu administracji architektoniczno – budowlanej.
3. Koszt inwestycji pokrywa Inwestor przedsięwzięcia.
4. Prace związane z umieszczeniem rusztowania powinny być wykonywane bez ograniczenia i wstrzymywania ruchu na drodze wojewódzkiej.
5. DSDiK we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za kolizję z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizacje tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
6. Rusztowanie należy umieścić z zachowaniem skrajni dróg oraz warunków widoczności zgodnych z załącznikiem nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 124).
7. Należy przedłożyć zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U. z 2003r., nr 177 poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
8. Niniejsze pismo obowiązuje do dnia 31.12.2018r. i traci ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.
9. Powyższe uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia rusztowania. Należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264), powołując się na niniejsze pismo.
10. Należy ustalić termin zajęcia pasa drogowego w związku z remontem elewacji budynku (przy ustalaniu terminu zajęcia pasa drogowego proszę o uwzględnienie czasu na wydanie decyzji oraz jej uprawnomocnienie i dostarczenie wnioskodawcy, min. 14 dni wcześniej).
11. W przypadku zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej bez zezwolenia, zarządca wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.).
12. Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1440 ze zm.) za zajęcie pasa drogowego zarząd drogi będzie pobierał opłatę jako iloczyn liczby metrów



- kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego.
13. Jednocześnie informujemy, że w przypadku usytuowania docieplenia w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej, będzie pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego. Opłata będzie naliczana zgodnie z treścią art. 40 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.). W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi woj. na umieszczenie ocieplenia, należy najpierw zwrócić się z formalnym wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji ocieplenia, załączając odpowiednie dokumenty.
14. Zgoda ta nie zwalnia Inwestora z uzyskania innych wymaganych prawem decyzji i uzgodnień.

**Z-ca DYREKTORA**  
**ds. Zarządzania Infrastrukturą Drogową**

**Tadeusz Sroka**

Załączniki:

1. Mapa - 1 egz.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Łukasz Szpinek – Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów – Gorce  
2. ZS.JG  
3. ZP a/a

Sprawę prowadzi: Elżbieta Jankowska, tel./071/ 39-17-245