


Szkic orientacyjny;

ulica Szkolna



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
Paweł Krzemiński
58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Południowa 3/3
NIP 885-115-36-47, REGON 890644981
Tel. 606 892 661

UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
ZRZESZONY W KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH
Wpisany do Rejestru pod nr 44

Paweł Krzemiński

Zakład Usług Kominiarskich

Paweł Krzeminski


Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich

Biegły sądowy z zakresu kominiarstwa, zagrożeń pożarowych od urządzeń grzewczo-kominiowych, wentylacji oraz przyczyn zatrucia tlenkiem węgla

przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy A.0151-126/15

Jedlina-Zdrój ul. Południowa 3/3 tel. kom. 606-892-661



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
Paweł Krzeminski
58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Południowa 3/3
NIP 885-115-36-47, REGON 890644981
Tel. 606 892 661

Jedlina-Zdrój 16.04.2018r

OPINIA NR. 128/04/2018

W budynku przy ul. Szkolna Nr. 37 / 10 w Boguszowie Gorcach

Dotycząca urządzeń grzewczo-kominiowych używanych przez : Gmina Boguszów Gorce

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pawła Krzeminskiego w celu :

1. wskazania przewodu kominiowego użytkowania miejsca na podłączenie

2. ustalenia prawidłowości podłączenia

3. ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych

4. ustalenia stanu technicznego kominów

5. ustalenia stanu technicznego pieca

W związku z powyższym stwierdza się co następuje :

Dla odprawadzenia wentylacji wywiewnej z pomieszczenia kuchnia i łazienka należy wykonać przewody kominowe o średnicy wewnętrznej 150mm, ogniooodporne, izolowane termicznie, spełniające wymogi przewodów wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne należy wyprowadzić z pom. kuchnia i łazienka przez ścianę, częścią korytarzową, przez stopy ponad dach zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i P. Poż. (patrz szkic).

W chwili doszczelnienia lokalu montując szczelną stolarkę okienną i drzwiową należy dopowietrzyć mieszkanie montując nawietrznaki okienne.

Opinie sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.Nr.89 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.75 poz.690 z 15 czerwca 2002r.) z późniejszymi zmianami.

Opinie sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla właściciela (inwestora) i opiniodawcy .

pieczęć i podpis
uprawnionego Mistrza Kominiarskiego

UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
ZRZESZONY W KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH
Wpisany do Rejestru pod nr 44
Paweł Krzeminski

UWAGA :
po wykonaniu w/w zaleceń należy zgłosić
do Z-du kominiarskiego celem sprawdzenia
prawidłowości wykonania oraz
wydania protokołu powykonawczego .