

Uwagi:

- instalacje wodną i c.w.u. prowadzona z rur z PEX w bruzdach ściennych (jeśli jest to możliwe) lub w podłodze
- wszystkie podejścia do punktów czerpalnych w instalacji wodnej wykonać z rur 16x2,0
- przewody cwu i wody zimnej prowadzone w bruzdach ściennych. instalacje cwu należy zaizolować przed stratami ciepła warstwą izolacji pe gr min 13 mm. natomiast instalacje wody zimnej należy zaizolować warstwą izolacji pe gr min 6 mm.
- izolacje po przeprowadzonej próbie ciśnieniowej - należy założyć bez przerw i luk oraz starannie zabezpieczyć przed przesunięciem. izolacje wspólne są niedozwolone
-podgrzewacz mojemnościowy należy zamontować na wysokości min. 1,8 metra
- otwory pod przebicia przez ściane należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne

KAPINUS
PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: **Gmina Miasto Boguszów-Gorce, 58-370 Boguszów Gorce pl. Odrodzenia 1**			Obiekt: Lokal mieszkalny nr 10, ul. Szkolna 37, 58-370 Boguszów-Gorce	
Temat: Wydzielenie pomieszczenia łazienki z WC oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej		Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A3 / Data: 04.2018
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Rzut lokalu mieszkalnego nr 10- instalacja wodna		Skala: 1:50
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski				Nr rys. 3/S
Asystował: inż. Daria Skowrońska				