

Partyzantów 11 - Remont dachu dachówkowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 6 m	m2		
		13.2 * 2 * 5	m2	132.000	
				RAZEM	132.000
2	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
		13.2 * 7.3 * 2	m2	192.720	
				RAZEM	192.720
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 150 cm	m		
		37.5	m	37.500	
				RAZEM	37.500
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, pas nadrynnowy, wiatrownica, kominy.	m2		
		$(26.4 + 7 + 4) * 0.25 + (6 * 0.2) + (2.4 + 1 + 2.8) * 0.25$	m2	12.100	
				RAZEM	12.100
6	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominarskie	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR 4-01 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszone	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 4-01 0410-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grub. 25 mm	m2		
		26.4 * 0.4	m2	10.560	
				RAZEM	10.560
10	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2		
		192.72	m2	192.720	
				RAZEM	192.720
11	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		2.6 * 6	m	15.600	
				RAZEM	15.600
12	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m2		
		192.72	m2	192.720	
				RAZEM	192.720
14	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 80 cm	m2		
		192.72	m2	192.720	
				RAZEM	192.720
15	KNR K-05 0105-02	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm	m2		
		192.72	m2	192.720	

Partyzantów 11 - Remont dachu dachówkowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	192.720
16	KNR K-05 0201-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki - co trzecia mocowana	m ²		
		192.72	m ²	192.720	
				RAZEM	192.720
17	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m		
		13.2	m	13.200	
				RAZEM	13.200
18	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominarska duża	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwsnieżnego z płotkiem	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
20	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej i blachy z cynku	m		
		37.4	m	37.400	
				RAZEM	37.400
21	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej	m ²		
		poz.5	m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
23	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		192.72 * 0.03	m ³	5.782	
				RAZEM	5.782
24	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		
		192.72 * 0.03	m ³	5.782	
				RAZEM	5.782
25	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu			
		poz.23 * 1.6		9.251	
				RAZEM	9.251