
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Remont ściany szczytowej bez docieplenia
ADRES INWESTYCJI: ul. Wyspiańskiego 10, 58-370 Boguszów - Gorce
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: ul. Wyspiańskiego 10, 58-370 Boguszów - Gorce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Karina Janczak

DATA OPRACOWANIA: 11.2018

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 26 159.77 zł
PODATEK VAT: (8%) 2 092.78 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 28 252.55 zł
SŁOWNIE: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa i 55/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Wyspiańskiego 10 - remont ściany szczytowej bez docieplenia
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: Wyspiańskiego 10 - remont ściany szczytowej bez docieplenia						
1	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m2	191.800	7.20	1 380.96
2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m2	191.800	10.70	2 052.26
3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	191.800	8.82	1 691.68
4	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2	191.800	25.98	4 982.96
5	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m	25.700	17.86	459.00
6	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m2	191.800	26.80	5 140.24
7	KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2	191.800	6.43	1 233.27
8	KNR 0-33 0125-02	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze kasza o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2	191.800	39.54	7 583.77
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	5.754	134.02	771.15
10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km krotność 9	m3	5.754	22.24	127.97
11	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	m3	5.754	128.00	736.51
Kosztorys netto				26 159.77		
VAT 8%				2 092.78		
Kosztorys brutto				28 252.55		