

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		0,43 * 0,44 * 1,70	m3	0,322	
		0,43 * 0,44 * 0,90	m3	0,170	
				RAZEM	0,492
4	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		0,80 * 0,84 * 2,60 + (0,34 * 2 + 0,5) * 0,99	m3	2,915	
		0,80 * 0,84 * 2,60 + (0,34 * 2 + 0,5) * 0,99	m3	2,915	
				RAZEM	5,830
5	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo	m		
		$((0,80 + 0,84) * 2 + (0,34 * 2 + 0,54)) * 2$	m	9,000	
		0,43 + 0,44 * 2	m	1,310	
		0,45 + 0,44 * 2	m	1,330	
				RAZEM	11,640
6	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m2		
		$(0,80 + 0,84) * 2 * 2,60 + (0,34 * 2 + 0,54) * 0,99$	m2	9,736	
		$(0,43 + 0,44) * 2 * 1,70$	m2	2,958	
		$(0,45 + 0,44) * 2 * 0,90$	m2	1,602	
				RAZEM	14,296
7	KNR 0-15II 0526-02 analogia	Demonta włazu dachowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-02 0515-07 analogia	Obróbka rur wentylacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
10	KNR-W 4-01 0519-01	Jednokrotne pokrycie papą termomzgrzewalną wierzchniego krycia grubości 5,2 mm	m2		
		$13,00 * 19,50 + 1,90 * 5,80$	m2	264,520	
				RAZEM	264,520
11	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
	kominy	$((0,80 + 0,84) * 2 + (0,34 * 2)) * 0,10 * 2$	m2	0,792	
		$(0,43 + 0,44) * 2 * 0,10$	m2	0,174	
		$(0,45 + 0,44) * 2 * 0,10$	m2	0,178	
	ogniomurek	$13,00 * 2 * 0,10$	m2	2,600	
	wylaz	$(0,80 + 0,80) * 2 * 0,25$	m2	0,800	
				RAZEM	4,544
12	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
	kominy	$((0,80 + 0,84) * 2 + (0,34 * 2)) * 0,50$	m2	1,980	
	jw	1,98	m2	1,980	
		$(0,43 + 0,44) * 2 * 0,50$	m2	0,870	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ogniomurki wyłaz	$(0,45 + 0,44) * 2 * 0,50$	m2	0,890	
		$13,00 * 2 * 0,80$	m2	20,800	
		$(0,80 + 0,80) * 2 * 0,50$	m2	1,600	
				RAZEM	28,120
13	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc 10 km	m3		
		6,32	m3	6,320	
				RAZEM	6,320
14		skladowanie gruzu	t		
		$6,320 * 1,6$	t	10,112	
				RAZEM	10,112