

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		3,50 * 1,200 * 0,10	m3	0,420	
				RAZEM	0,420
2	kalk. własna	Naprawa balkonów-odkucie.czyszczenie stali,zabezpieczenie antykorozyjne stali,wykonanie warstwy kontaktowej,profilacja podłoża,,szpachlówka cementowa	m2		
		4,20	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
3	kalk. własna	Wykonanie jastrych cementowy na przygotowanym podłożu-warstwa kontaktowa	m2		
		4,20	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
4		Wykonanie jastrych cementowy na przygotowanym podłożu o śr.gr.25 mm ze spadkiem 2 %	m2		
		4,20	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
5	ej kalk. własna	wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniające na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody -do wysokości 15 cm.	m2		
		4,20	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
6	kalk. własna	Wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		3,50	m	3,500	
				RAZEM	3,500
7	kalk. własna	Uszczelnienie naroży	m		
		5,90	m	5,900	
				RAZEM	5,900
8	NNRNKB202 0541-01 analogia	Obróbki blacha rske z blachy powlekanej o rozwinięciu 25 xm-profil okapowy	m2		
		6,10 * 0,25	m2	1,525	
				RAZEM	1,525
9	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		4,20	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
10	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		3,50	m	3,500	
				RAZEM	3,500
11	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
12	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		0,420	m3	0,420	
				RAZEM	0,420
13		składowanie gruzu	t		
		6,58 * 1,6	t	10,528	
				RAZEM	10,528