

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ul.Kusocińskiego 3-częściowa naprawa dachu					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		6,5 * 0,35	m2	2,275	
				RAZEM	2,275
4	KNR 4-01 0414-02	Wymiana desekowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
5	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m		
		6,50	m	6,500	
				RAZEM	6,500
6	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		40,0	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		2,275	m2	2,275	
				RAZEM	2,275
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,400	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		0,400	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
10		składowanie papy			
		0,400 * 1,4		0,560	
				RAZEM	0,560