

PRZEDMIAR ROBÓT 001-04-019

Budowa: Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z uporządkowaniem podłączeń urządzeń grzewczych.
Obiekt: Budynek Mieszkalny
Rodzaj robót: Remont bez zmiany sposobu użytkowania.
Lokalizacja: ul. Krakowska 9
58-370 Boguszów Gorce

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Krakowska 9
58-370 Boguszów-Gorce.

PRZEDMIAR 001-04-019

Strona 1

04-04-2019

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Lokal mieszkalny nr 1				
1	10	WKNR W401-03-35-09-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
1	20	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt	2,000
1	30	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
1	40	KNR 217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt	1,000
1	50	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=35m3/h (analogia)	szt	2,000
1	60	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=25m3/h (analogia)	szt	2,000
1	70	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt	1,000
1	80	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt	1,000
1	90	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m ³	0,100
2	Lokal mieszkalny nr 2				
2	10	WKNR W401-03-35-09-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
2	20	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt	2,000
2	30	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
2	40	KNR 217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt	1,000
2	50	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=35m3/h (analogia)	szt	1,000
2	60	KNKB 003-03-02-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cement-wapiennej	m ³	0,050
2	70	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt	2,000
2	80	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt	1,000
2	90	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m ³	0,100
3	Lokal mieszkalny nr 3				
3	10	WKNR W401-03-35-11-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000
3	20	WKNR W401-03-35-09-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000
3	30	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt	8,000
3	40	KNR 217-01-01-03-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształtek i obwodzie do 1000 (2x(0,2+0,1)x2,0=1,20m2)	m ²	1,200
3	50	KNR 217-01-46-01-00	Czerpnia ścienna prostokątna typ A 100x200 (Analogia)	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	60	CEN 000-00-00-00-00	Rekuperator wewnętrzny HRU-WALL-150-60 montowany w ścianie	szt	1,000
3	70	KNR 508-04-02-02-00	Mocowanie aparatów do 2,5 kg o 4 otworach bez podłączenia	szt	1,000
3	80	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=35m3/h (analogia)	szt	2,000
3	90	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=25m3/h (analogia)	szt	2,000
3	100	CEN 000-00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy jedno ścienny z blachy nierdzewnej fi 150 wraz z montażem (podłączenie do przewodu kominowego nr 5) 2mb	jednos	2,000
3	110	KNR 202-20-04-02-00	Obudowa wewnętrznych kominów wentylacyjnych z płyt wodoodpornych RE-GIPS na rusztach metalowych	m²	1,200
3	120	KNR 401-07-35-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na obudowach kominów. Analogia	m²	1,200
3	130	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
3	140	KNR 202-06-13-06-02	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho	m²	1,200
3	150	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt	2,000
3	160	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt	1,000
3	170	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m³	0,100
4	Lokal mieszkalny nr 5				
4	10	WKNR W401-03-35-07-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
4	20	WKNR W401-03-35-09-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000
4	30	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt	6,000
4	40	KNKB 003-03-02-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cement-wapiennej	m³	0,050
4	50	KNR 217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt	1,000
4	60	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
4	70	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=35m3/h (analogia)	szt	2,000
4	80	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=25m3/h (analogia)	szt	2,000
4	90	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt	2,000
4	100	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt	1,000
4	110	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m³	0,100
5	Lokal mieszkalny nr 6				
5	10	WKNR W401-03-35-07-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
5	20	WKNR W401-03-35-09-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
5	30	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt	4,000
5	40	CEN 000-00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy jedno ścienny z blachy nierdzewnej fi 150 wraz z montażem 2mb (podłączenie do przewodu kominowego nr 6)	jednos	2,000
5	50	KNR 202-20-04-02-00	Obudowa wewnętrznych kominów wentylacyjnych z płyt wodoodpornych RE-GIPS na rusztach metalowych	m²	1,200
5	60	KNR 401-07-35-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na obudowach kominów. Analogia	m²	1,200
5	70	KNR 202-06-13-06-02	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho	m²	1,200
5	80	KNR 217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt	1,000
5	90	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=35m3/h (analogia)	szt	2,000
5	100	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=25m3/h (analogia)	szt	2,000
5	110	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
5	120	KNR 217-02-04-01-00	Demontaż wentylatora wywiewnego (analogia)	szt	1,000
5	130	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt	2,000
5	140	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	150	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m³	0,100
6	Lokal mieszkalny nr 7				
6	10	WKNR W401-03-35-09-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
6	20	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt	2,000
6	30	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
6	40	KNR 217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt	1,000
6	50	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=35m³/h (analogia)	szt	2,000
6	60	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=25m³/h (analogia)	szt	2,000
6	70	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt	1,000
6	80	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt	1,000
6	90	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m³	0,100
7	Lokal mieszkalny nr 8				
7	10	WKNR W401-03-35-09-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
7	20	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt	2,000
7	30	KNR 401-04-24-05-00	Wycięcie otworu dla komina w stropie i dachu drewnianym	szt	2,000
7	40	WKNR W401-05-38-02-00	Uzupełnienie obróbek z blachy ocynkowanej pokrycie z papy, dachówki płaskiej	m²	0,500
7	50	KNR 401-07-06-07-00	Uzupełnienie na stropach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m²	szt	4,000
7	60	KNKB 003-03-02-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cement-wapiennej	m³	0,100
7	70	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
7	80	KNR 217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt	1,000
7	90	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=35m³/h (analogia)	szt	2,000
7	100	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=25m³/h (analogia)	szt	2,000
7	110	CEN 000-00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy jedno ścienny z blachy nierdzewnej fi 150 wraz z montażem (Pion wentylacyjny) 0,5mb	jednos	0,500
7	120	CEN 000-00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuścienny z blachy ocynkowanej 150/225, 3m przewodu + parasol + trójnik + przejście dachowe (z montażem) (Pion wentylacyjny od poziomy strychu) - kalkulacja własna	kmpl	1,000
7	130	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt	2,000
7	140	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt	1,000
7	150	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m³	0,200
8	Lokal mieszkalny nr 9				
8	10	KNR 217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt	1,000
8	20	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=35m³/h (analogia)	szt	2,000
8	30	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=25m³/h (analogia)	szt	2,000
8	40	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt	2,000
8	50	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt	1,000
8	60	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m³	0,100