


Rozwinięcie centralnego ogrzewania:

Koncentryczny przewód spaliniowo-powietrzny (wspis) Ø125/80mm z adapterem, wyczystką koncentryczną i odskrapaczem. Wyprowadzić przynajmniej 1,0 metr ponad dach budynku.



INSTALACJA C.O. z rur PEX NATOMIAST GAZOWA Z RUR MIEDZIANYCH

- UWAGI:
- INSTALACJA GRZEJNIKOWA PROWADZONA W POSADZCE LUB WZDŁUŻ ŚCIAN PRZY LISTWE PODŁOGOWEJ.
  - ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTALACJI ZA POMOCĄ GRZEJNIKÓW
  - PRZEWODY C.O. PROWADZONE W WYLEWCE LUB BRUZZACH NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZED STRATAMI CIEPŁA WARSTWĄ IZOLACJI PE GR MIN 13 MM. IZOLACJE – PO PRZEPROWADZONEJ PRÓBIE CIŚNIENIOWEJ – NALEŻY ZAŁOŻYĆ BEZ PRZERW I LUK ORAZ STARANIE ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM. IZOLACJE WSPÓLNE SĄ NIEDOZWOLONE
  - OTWORY POD PRZEBIEGIA PRZESZCIECIE NALEŻY WYKONAĆ O 3CM WIĘKSZE OD ŚREDNICY RURY OSŁONOWEJ
  - PRZY PRZEBIEGACH PRZESZCIECIE NALEŻY STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE
  - SZCZELNIKI W DRZWIACH WYKONAĆ POPRZECZ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ 220 CM<sup>2</sup>, LUB PODCIĘCIE DRZWI OD STRONY PODŁOGI NA CAŁEJ SZEROKOŚCI NA WYSOKOŚĆ 2,5 CM

<div><div></div><div>PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI NADZÓR ZASTĘPCZY</div></div> <div>www.kapinus.pl    biuro@kapinus.pl    tel.: +48608744059    +48664780376 ul. Wrocławska 140    58-306 Wąbrzeż (obok stacji LOTOS)</div>				Inwestor: Gmina Miasto Boguszków-Gorce, 58-370 Boguszków Gorce, pl. Odrodzenia	
Temat: Wydzielenie pomieszczenia łazienki z WC oraz wykonanie c.o. gazowego.				Obiekt: Lokal mieszkalny nr 1, ul. Wypiańskiego 9, 58-370 Boguszków Gorce	
Projektował: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW w specjalności instalacji sanitarnych		Branża: Arkusz A4		Data: 05.2019	
Asystował: mgr inż. Piotr Kopiniowski Asystował: mgr inż. Joanna Mandzyn		Tytuł rysunku: Rozwinięcie instalacji c.o.		Skala: 1:1 Nr rys. 7/S	