

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: ul.Maja 108 dach					
1	KNR AT-05 1652-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m	m2		
		13,20 * 9 * 2 + 12,10 * 9	m2	346,500	
				RAZEM	346,500
2	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
		(13,20 * 8,0) * 2 + (1,60 * 2,50 / 2 * 2) + 12,00 * 6,10 / 2	m2	251,800	
				RAZEM	251,800
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13,200 + 5,5 * 2 + 12,10	m	36,300	
				RAZEM	36,300
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,50 * 2 + 10,0	m	27,000	
				RAZEM	27,000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	kosz	2,5 * 2 * 0,80	m2	4,000	
	obróbki	1,50 * 2 * 0,35 * 2 + 1,00 * 0,40 * 2 + 1,00 * 0,25 * 2	m2	3,400	
	facjatek				
	pas	13,20 + 12,10 + 5,50 * 2 * 0,25	m2	28,050	
	nadrynnowy				
	Kominy	(0,52 + 1,07) * 2 * 0,35	m2	1,113	
	obróbki	1,20 * 0,45 * 2	m2	1,080	
	murków				
				RAZEM	37,643
6	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m2		
		poz.2	m2	251,800	
				RAZEM	251,800
7	KNR 2-02 0410-01	Obicie płytami OSB-lukarny	m2		
		(1,00 * 1,00) * 2 + (1,60 * 2,00 / 2 * 2) * 2	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
8	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		(1,00 * 1,00) * 2 + (1,60 * 2,00 / 2 * 2) * 2	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
9	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho	m2		
		60,00	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
10	KNR AT-09 0103-02 analogia	Izolacja przeciwwilgociowe i przeciwwodna z folii politelenowej	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
11	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
		poz.2	m2	251,800	
				RAZEM	251,800
12	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm	m2		
		poz.2	m2	251,800	
				RAZEM	251,800
13	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2	m2	251,800	
				RAZEM	251,800
14	KNR K-05 0303-10	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - łącznik gąsiorów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną zakładkową -angobowaną	m2		
		poz.2	m2	251,800	
				RAZEM	251,800
16	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną	m		
		34,100	m	34,100	
				RAZEM	34,100
17	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		4,40	m	4,400	
				RAZEM	4,400
18	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		(13,20 - 3,00) + (13,00 - 1,5) + 12,10	m	33,800	
				RAZEM	33,800
21	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska 1,12	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR K-05 0210-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamów z blachy powlekanej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
24	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekane	m		
		poz.4	m	27,000	
				RAZEM	27,000
25	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekane	m		
		poz.3	m	36,300	
				RAZEM	36,300
26	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
27	KNR K-05 0402-03	Obróbka kominów	m		
		7,30	m	7,300	
				RAZEM	7,300
28	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekane	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	dylatacja dachu	poz.5 8,00 * 0,40 * 2	m2 m2	37,643 6,400	
				RAZEM	44,043
29	KNR 4-01 0414-11	Montaż desek okapowych do przymocowania haków rynnowych szer. 30cm gr 4,2 cm	m		
		13,20 + 12,10 + 5,5 * 2	m	36,300	
				RAZEM	36,300
30	KNR K-05 0401-02	Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej	m		
		poz.25	m	36,300	
				RAZEM	36,300
31	KNR 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)-podbitka	m2		
		(13,2 + 5,50 * 2 + 12,98) * 0,60	m2	22,308	
				RAZEM	22,308
32	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		1,07 * 0,52 * 1,20	m3	0,668	
				RAZEM	0,668
34	KNR 4-01 0311-09	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szerokości 1 ceg. poziomo	m		
		(1,07 + 0,52) * 2	m	3,180	
				RAZEM	3,180
35	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m2		
		(1,07 + 0,52) * 2 * 1,20	m2	3,816	
				RAZEM	3,816
36	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(1,07 + 0,52) * 2 * 2,47 + (0,36 + 0,80) * 2 * 1,17	m2	10,569	
		10,59	m2	10,590	
				RAZEM	21,159
37	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków bet.,siatek, płyt wiór.-cem.pod dachem	m2		
		poz.36	m2	21,159	
				RAZEM	21,159
38	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
	dachówka	poz.2 * 0,03 + poz.33 + poz.36 * 0,03	m3	8,857	
				RAZEM	8,857
39	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.38	m3	8,857	
				RAZEM	8,857
40	kalk. własna	koszt składowania gruzu	t		
		poz.39 * 1,6	t	14,171	
				RAZEM	14,171