

## Kosynierów 34 - Remont elewacji bez docieplenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		10.3 * 5	m	51.500	
				RAZEM	51.500
2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m2		
		643.44 - 224.44	m2	419.000	
				RAZEM	419.000
3	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m2		
		1.5 * 9	m2	13.500	
				RAZEM	13.500
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		41.78 * 0.2	m2	8.356	
				RAZEM	8.356
5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		643.44	m2	643.440	
				RAZEM	643.440
6	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		643.44	m2	643.440	
				RAZEM	643.440
7	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		643.44	m2	643.440	
				RAZEM	643.440
8	KNR 2-02 0914-05	Zewnętrzne profile ciągnięte szlachetne nakrapiane o szerokości w rozwinięciu do 30 cm Gzymsy i ozdoby	m		
		23.68 + 8.5 + 8.45	m	40.630	
				RAZEM	40.630
9	KNR 0-33 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m2		
		643.44	m2	643.440	
				RAZEM	643.440
10	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		8.58 + 28.98 + 47.88 + 15.96 + 2.85 + (8 * 10.3)	m	186.650	
				RAZEM	186.650
11	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
		poz.4	m2	8.356	
				RAZEM	8.356
12	KNR-W 2-02 0514-03	Krawędzie balkonów i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej. Gzymsy	m2		
		poz.4	m2	8.356	
				RAZEM	8.356
13	KNR 2-02 0923-03	Wyłożenie podokienników płytką parapetową	m		
		1.2 * 30	m	36.000	
				RAZEM	36.000
14	KNR 0-33 0126-01	Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2		
		poz.5	m2	643.440	
				RAZEM	643.440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 0-33 0126-02	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		poz.5	m2	643.440	
				RAZEM	<b>643.440</b>
16	KNR 0-33 0128-01	Malowanie ozdób elewacyjnych farbą sylikatową	m2		
		58.044	m2	58.044	
				RAZEM	<b>58.044</b>
17	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku	m2		
		poz.4	m2	8.356	
				RAZEM	<b>8.356</b>
18	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej z odzysku	m		
		poz.1	m	51.500	
				RAZEM	<b>51.500</b>
19	KNR-W 2-02 0919-02	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian	m2		
		84.33	m2	84.330	
				RAZEM	<b>84.330</b>
20	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2		
		62.47	m2	62.470	
				RAZEM	<b>62.470</b>
21	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		62.47	m	62.470	
				RAZEM	<b>62.470</b>
22	KNR 2-02 1101-07	Ułożenie gryszy kamiennego drobnego gr 10 cm opaska przy budynku	m3		
		62.47 * 0.5 * 0.1	m3	3.124	
				RAZEM	<b>3.124</b>
23	KNR 4-01 1306-02	Demontaż uchwytów i ściąągów stalowych	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	<b>15.000</b>