

Posiada się zgodność (najlepiej) kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA WĄLBŹYŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wąbrzychu

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
SKALA 1:500

Nazwa materiału zasobu: mapa zasadnicza

Identyfikator ewidencyjny


materiał zasobu: P.0221

data wykonania kopii: 2003-03-03

imię, nazwisko i podpis osoby wykonującej

lepiezująca org. 551.24

558.7



LEGENDA:

- granice działek
- projektowany drenaż PVC-U Ø126mm
- projektowana przewód tłoczny De40 SDR17.6
- istniejące przyłącze K150 kanalizacji deszczowej

- (Sd5) (Sd4) (Sd3) (Sd2) - studzienka Ø315mm zakończona włazem Kl. A15
- (Sd1) - studzienka osadnikowa Ø315mm zakończona włazem Kl. A15
- (S) - studzienka istniejąca
- (P) - przepompownia Wavin B425/2.5-KP15/40-T
- (R2) - (R1) - istniejące rury spusowe

UWAGA:

- Kable telekomunikacyjne i energetyczne krzyżujące się z sieciami zabezpieczyć naą dzieloną typu PS AROT o śr De110 dł. L=3,0m
- Istniejące rury spustów R1, R2 podłączone są do studzienki S, wymiennie odcinak od studzienki do rury spustowej R2 na rurociąg Ø16PCV
- Przewód tłoczny prowadzić we wspólnym wykopie z drenazem - zabezpieczenie 1,0m, przewód wpisać do studzienki istniejącej S.

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH			
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58–300 Wąbrzych			
Investor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. L. Waryńskiego 2 , 58–370 Boguszów Gorce	Stadium PB	
Objekt i adres	Drenaż opaskowy z izolacją ścian fundamentowych –budynku ul. L. Waryńskiego 2, 58–370 Boguszów Gorce	Branża Sanitarna	
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec. Inst. sanitarne	03.17
Asystent:		5/005/05	
Tytuł rysunku	PROJEKT ZAGODPODAROWANIA TERENU		Nr rys. 1