

Pl. Zwycięstwa 14 - Remont dachu+kominy

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Pl. Zwycięstwa 14 - Remont dachu+kominy					
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		15,40 * 8,00 * 2	m2	246,400	
				RAZEM	246,400
2	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
		15,40 * 8,10 * 2 + 1,00 * 0,50 * 2	m2	250,480	
		-(1,60 * 2,40 * 4 + 3,20 * 2,40 + 3,20 * 2,00)	m2	-29,440	
				RAZEM	221,040
3	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - pokrycie daszków lukarn	m2		
		1,60 * 1,80 * 4 + 1,60 * 3,40 + 1,60 * 3,20	m2	22,080	
				RAZEM	22,080
4	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 3	m2		
		poz.3	m2	22,080	
				RAZEM	22,080
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15,60 * 2	m	31,200	
				RAZEM	31,200
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,00 * 2	m	16,000	
				RAZEM	16,000
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	pas nadrynnowy	15,40 * 0,25 * 2	m2	7,700	
	obróbka wokół lukarn	((1,60 + 2,40 * 2) * 2 + (3,20 + 2,40 * 2) + (6,40 + 2,40 * 2)) * 0,25	m2	8,000	
	obróbka daszków lukarn	(1,60 * 2 + 1,80 * 2) * 0,25 * 4 + (1,60 * 2 + 3,40 * 2) * 0,25 + 3,20 * 0,25 * 2	m2	10,900	
	pokrycie ścianek lukarn	1,90 * 1,50 * 1 / 2 * 8 + 1,00 * 1,50 * 1 / 2 * 2	m2	12,900	
	obróbka komina	(1,25 + 0,82) * 2 * 0,35 * 2 + (1,80 + 0,58) * 2 * 0,35 * 2	m2	6,230	
				RAZEM	45,730
8	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie ołączenie dachu	m2		
		poz.2	m2	221,040	
				RAZEM	221,040
9	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja ogniochronna bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi -Fobos M4	m2		
		poz.2	m2	221,040	
				RAZEM	221,040
10	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegły zwykłej pełnej kl. 15 o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - ponad dachem	m3		
		(1,25 * 0,58) * 2,00 * 2	m3	2,900	
				RAZEM	2,900
12	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		1,35 * 0,68 * 2	m2	1,836	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,836
13	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m2		
	kominy wyższe	(1,25 * 0,58) * 3,50 * 2	m2	5,075	
				RAZEM	5,075
14	KNR-W 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - kominy ponad dachem	m2		
	kominy niższe	(1,25 + 0,58) * 2 * 2,00 * 2	m2	14,640	
	kominy wyższe	poz.13	m2	5,075	
				RAZEM	19,715
15	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego na kominach ponad dachem	m2		
		poz. 14	m2	19,715	
				RAZEM	19,715
16	KNR 0-33 0128-01	Malowanie kominów ponad dachem farbami silikatowymi	m2		
		poz.14	m2	19,715	
				RAZEM	19,715
17	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja dachu w części mieszkalnej	m2		
		15,40 * 4,10 * 2 - 3,20 * 4,10	m2	113,160	
				RAZEM	113,160
18	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - jedna warstwa gr. 20cm	m2		
		poz.17	m2	113,160	
				RAZEM	113,160
19	KNR K-05 0102-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
		poz.2	m2	221,040	
				RAZEM	221,040
20	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm	m2		
		poz.2	m2	221,040	
				RAZEM	221,040
21	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm	m2		
		poz.2	m2	221,040	
				RAZEM	221,040
22	KNR K-05 0201-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej zakładkowej angobowanej- co trzecia mocowana	m2		
		poz.2	m2	221,040	
				RAZEM	221,040
23	KNR K-05 0203-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi	m		
		8,10 * 2 * 2	m	32,400	
				RAZEM	32,400
24	KNR K-05 0210-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR K-05 0204-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
		15,40 * 2	m	30,800	
				RAZEM	30,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR K-05 0204-02	Montaż grzebienia okapu	m		
		poz.25	m	30,800	
				RAZEM	30,800
27	KNR K-05 0202-01 analogia	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną zakładkową	m		
		15,40	m	15,400	
				RAZEM	15,400
28	KNR K-05 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieźnego z płotkiem - system stalowy ceglany	m		
		15,40 * 2	m	30,800	
				RAZEM	30,800
30	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 200cm - system stalowy ceglany	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		poz.5	m	31,200	
				RAZEM	31,200
32	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		poz.6	m	16,000	
				RAZEM	16,000
33	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		poz.7	m2	45,730	
				RAZEM	45,730
34	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 - kominy pod dachem	m2		
		(1,25 + 0,58) * 2 * 3,00 * 2 + (0,60 + 0,55) * 2 * 2,80 * 2	m2	34,840	
				RAZEM	34,840
35	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.34	m2	34,840	
				RAZEM	34,840
36	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna	m2		
	kominy	poz.34	m2	34,840	
				RAZEM	34,840
37	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk - luakrny	m2		
	ścianki lukarn	1,90 * 1,50 * 1 / 2 * 8 + 1,00 * 1,50 * 1 / 2 * 2 + 1,90 * 1,60 * 4 + 1,90 * 3,20 + 1,00 * 3,20	m2	34,340	
	daszki lukarn	1,60 * 1,80 * 4 + 1,60 * 3,40 + 1,60 * 3,20	m2	22,080	
				RAZEM	56,420
38	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pokrycie ścianek lukarn	m2		
		poz.37	m2	56,420	
				RAZEM	56,420
39	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową Papa termozgrzew. modyf. SBS podkładowa, gr. 4,0mm Papa termozgrzew. modyf. SBS w/krycia, gr. 5,2mm	m2		
		poz.3	m2	22,080	
				RAZEM	22,080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40	KNR 4-01 0726-01 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - gzyms okapowy	m2		
		(15,40 + 1,00) * 2 * 0,50 * 50%	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
41	KNR 0-33 0126-01 analogia	Grunтовanie gzymsów okapowych przed malowaniem	m2		
		(15,40 + 1,00) * 2 * 0,50	m2	16,400	
				RAZEM	16,400
42	KNR 0-33 0128-01 analogia	Malowanie gzymsu okapowego	m2		
		poz.41	m2	16,400	
				RAZEM	16,400
43	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3		
		poz.2 * 0,02 + poz.11 + (poz.13 + poz.34) * 0,03 + poz.40 * 0,03	m3	8,764	
				RAZEM	8,764
44	kalk. własna	Skladowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.43 * 1,6	t	14,022	
				RAZEM	14,022
45	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3		
		poz.1 * 0,005 * 4	m3	4,928	
				RAZEM	4,928
46	kalk. własna	Skladowanie i utylizacja papy	t		
		poz.45 * 1,3	t	6,406	
				RAZEM	6,406