

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: ul.Słowackiego 6-remont dachu</b>					
1					
1 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		21,00 * 7,50 * 2 + 10,50 * 7,50	m2	393,750	
				RAZEM	393,750
2 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: )			
3 d.1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
		(20,95 + 17,90) / 2 * 7,50 * 2	m2	291,375	
		10,40 * 7,50 / 2	m2	39,000	
				RAZEM	330,375
4 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20,95 * 2 - 1,5 + (3,50 + 1,00 * 2) + 10,40	m	56,300	
				RAZEM	56,300
5 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,50 + 7,30 * 2	m	22,100	
				RAZEM	22,100
6 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	kominy	(1,80 + 0,40) * 2 * 2 * 0,35	m2	3,080	
	pas nadrynnowy	(20,95 * 2 - 1,5 + 3,5 + 1,00 * 2 + 10,40) * 0,30	m2	16,890	
				RAZEM	19,970
7 d.1	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m2		
		poz.3	m2	330,375	
				RAZEM	330,375
8 d.1	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
		poz.3	m2	330,375	
				RAZEM	330,375
9 d.1	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m2		
		poz.3	m2	330,375	
				RAZEM	330,375
10 d.1	KNR K-05 0201-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki j - co trzecia mocowana	m2		
		poz.3	m2	330,375	
				RAZEM	330,375
11 d.1	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m		
		17,10 + 6,60 * 2	m	30,300	
				RAZEM	30,300
12 d.1	KNR K-05 0303-08	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - gąsior początkowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1	KNR 4-01 0414-11	montaż desek okapowych do przymocowania haków rynnowych szer. 30cm, gr. 4,2cm	m		
		20,95 * 2 - 1,5 + 10,40	m	50,800	
				RAZEM	50,800
14 d.1	KNR K-05 0401-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
		50,80	m	50,800	
				RAZEM	50,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR K-05 0401-02	Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej	m		
		50,80	m	50,800	
				RAZEM	50,800
16 d.1	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		0,55 + 0,45 * 2 * 6	m	5,950	
				RAZEM	5,950
17 d.1	KNR K-05 0406-02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1	KNR K-05 0406-02	Montaż okienek z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		poz.4	m	56,300	
				RAZEM	56,300
20 d.1	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej	m		
		poz.5	m	22,100	
				RAZEM	22,100
21 d.1	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy powlekanej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
22 d.1	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej	m2		
	dylatacja	poz.6 + 14,40 * 0,35	m2	25,010	
				RAZEM	25,010
24 d.1	KNR 2-02 0912-06	Zewnętrzne profile ciągnięte zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 35 cm	m		
		20,95 * 2 - 1,5 + 10,40	m	50,800	
				RAZEM	50,800
25 d.1	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.1	KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieżnego z płotkiem	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
27 d.1	KNR K-05 0405-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska	szt.		
		1,00 * 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		3,5 * 1,20	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
29 d.1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
		3,5 * 1,20	m2	4,200	
				RAZEM	4,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		3,5 * 1,20	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
31 d.1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian	m2		
		20,95 * 2 - 1,5 + 10,4 * 0,35	m2	44,040	
				RAZEM	44,040
32 d.1	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		(1,30 + 0,40) * 3,17 * 2 + 1,20 * 2,00 * 2 + 1,40 * 0,40 * 2	m2	16,698	
				RAZEM	16,698
33 d.1	KNR-W 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach pod dachem spadzistym	m2		
		poz.32	m2	16,698	
				RAZEM	16,698
34 d.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz.3 * 0,03 + 16,70 * 0,03	m3	10,412	
				RAZEM	10,412
35 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.34	m3	10,412	
				RAZEM	10,412
36 d.1	kalk. własna	koszt składowania gruzu	t		
		poz.34 * 1,6	t	16,659	
				RAZEM	16,659