

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		5.00	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m 15.0*7.0+5.0*5.0*2	m ²		
			m ²	155.00	
				RAZEM	155.00
3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25)			
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15.0*2	m	30.00	
				RAZEM	30.00
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		17.00	m	17.00	
				RAZEM	17.00
6	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
7		Prostowanie płaszczyzny dachu	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 15.0*7.5*2+3.5*3.5	m ²		
			m ²	237.25	
				RAZEM	237.25
9	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm	m ²		
		poz.8	m ²	237.25	
				RAZEM	237.25
10	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm	m ²		
		poz.8	m ²	237.25	
				RAZEM	237.25
11	KNR 4-01 0414-11	Deski czołowe/okapowe	m		
		15.0*2+5.0*2+2.5*2+7.5*2+5.0*2	m	70.00	
				RAZEM	70.00
12	KNR K-05 0301-07	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki ceramicznej zakładkowej - co druga mocowana	m ²		
		poz.8	m ²	237.25	
				RAZEM	237.25
13	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną	m		
		15.0+5.5	m	20.50	
				RAZEM	20.50
14	KNR K-05 0401-02	Montaż grzebienia okapu	m		
		15.0+5.0*2+2.5*2	m	30.00	
				RAZEM	30.00
15	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe	szt		
		1.00	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		3.0*2	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
17	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		5.0*2	m	10.00	
				RAZEM	10.00
18	KNR 0-15II 0526-02	Demontaż i osadzenie okna w połaci dachowej - bez M	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekane	m		
		poz.5	m	17.00	
				RAZEM	17.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekane poz.4	m m	30.00	
				RAZEM	30.00
21	KNR-W 2-02 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej 0.35*[15.0+5.0*4+7.5*4+4.5*2+2.5*2]+7.0*0.5*2	m ² m ²	34.65	
				RAZEM	34.65
22	KNR K-05 0402-03	Obróbka kominów 3.2*2	m m	6.40	
				RAZEM	6.40
23	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł klinkier. na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. na kominach 3.2*2	m m	6.40	
				RAZEM	6.40
24	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach poniżej dachu 3.2*2.4*2	m ² m ²	15.36	
				RAZEM	15.36
25	KNR 4-01 0410-08	Podbitka z płyt OSB o grubości 12.5 mm 21.00	m ² m ²	21.00	
				RAZEM	21.00