
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: WM Ogrodowa 1 - Remont klatki schodowej z marmolitem

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa

WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ADRES WYKONAWCY: 58-370 Boguszów Gorce, ul.Sienkiewicza 46

BRANŻE: Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
ZGM

DATA OPRACOWANIA: 11.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|--|---|------|---------|----------------|
| KOSZTORYS: WM Ogrodowa 1 - Remont klatki schodowej z marmolitem | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | $(4 * 2) * 2 + (2,5 * 3,7) * 2 + (2,5 * 2,25) + (5,7 * 2,5) * 2 + (2,5 * 2,25) + (5,7 * 2,5) + (3 * 2,5)$ | m2 | 96,000 | |
| | | | | RAZEM | 96,000 |
| 2 | KNR 4-01 0701-08 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | | |
| | | $(2 * 1,1) * 3 + (2,2 * 2,25) * 3 + (1,6 * 2,25) + (5,7 * 2,25)$ | m2 | 37,875 | |
| | | | | RAZEM | 37,875 |
| 3 | KNR 4-01 0716-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m2 | | |
| | | poz.1 | m2 | 96,000 | |
| | | | | RAZEM | 96,000 |
| 4 | KNR 4-01 0716-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 37,875 | |
| | | | | RAZEM | 37,875 |
| 5 | NNRNKB 202 1134-02 | Grunтовanie ścian i sufitów przed położeniem siatki tynkarskiej | m2 | | |
| | | poz.1 + poz.2 | m2 | 133,875 | |
| | | | | RAZEM | 133,875 |
| 6 | KNR 2-02 2006-04 z.sz. 5.2. 9930 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. | m2 | | |
| | | poz.4 | m2 | 37,875 | |
| | | | | RAZEM | 37,875 |
| 7 | KNR 0-33 0101-05 | Szpachlowanie zbrojone ścian i sufitów jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) | M2 | | |
| | | poz.1 + poz.2 | M2 | 133,875 | |
| | | | | RAZEM | 133,875 |
| 8 | NNRNKB 202 1134-02 | Grunтовanie ścian przed położeniem gładzi | m2 | | |
| | | poz.1 | m2 | 96,000 | |
| | | | | RAZEM | 96,000 |
| 9 | NNRNKB 202 1134-01 | Grunтовanie sufitów przed położeniem gładzi | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 37,875 | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------------------|--|------|---------|---------|
| | | | | RAZEM | 37,875 |
| 10 | KNR 2-02 0815-03 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach | m2 | | |
| | | poz.1 | m2 | 96,000 | |
| | | | | RAZEM | 96,000 |
| 11 | KNR 2-02 0815-05 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 37,875 | |
| | | | | RAZEM | 37,875 |
| 12 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie ścian przed malowaniem | m2 | | |
| | | poz.1 | m2 | 96,000 | |
| | | | | RAZEM | 96,000 |
| 13 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie sufitów przed malowaniem | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 37,875 | |
| | | | | RAZEM | 37,875 |
| 14 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | | poz.12 + poz.13 | m2 | 133,875 | |
| | | | | RAZEM | 133,875 |
| 15 | KNR K-04 0109-01 | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm | m2 | | |
| | | (5,7 * 5 + 9) * 1,2 | m2 | 45,000 | |
| | | | | RAZEM | 45,000 |
| 16 | KNR 19-01 1310-10 analogia | Usunięcie starej farby olejnej - zdarcie farby z drobnych elementów - balustrady | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 17 | TZKNBK XII 0413-87 analogia | Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego - wymiana stopnic | szt. | | |
| | | 28 | szt. | 28,000 | |
| | | | | RAZEM | 28,000 |
| 18 | KNR 4-01 1212-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych | m2 | | |
| | | 10 * 1,1 | m2 | 11,000 | |
| | | | | RAZEM | 11,000 |
| 19 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW | m2 | | |
| | | (1 * 0,3) * 4 + (0,18 * 0,3) * 4 + (2,25 * 2,2) * 2 + (1,6 * 2,25) * 2 | m2 | 18,516 | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------------------------|--|------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 18,516 |
| 20 | KNR 2-02 1113-06 | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone | m | | |
| | | $(5,7 * 5) + (2,25 * 4)$ | m | 37,500 | |
| | | | | RAZEM | 37,500 |
| 21 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą | m2 | | |
| | | $(2,2 * 2,25) + (1,8 * 2,25) + (1,2 * 0,3) * 6 + (1,2 * 0,18) * 7$ | m2 | 12,672 | |
| | | | | RAZEM | 12,672 |
| 22 | KNR-W 2-02 1115-02 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m | | |
| | | $(6 * 0,3) + 3 + 2,25$ | m | 7,050 | |
| | | | | RAZEM | 7,050 |
| 23 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km | m3 | | |
| | | $(1 * 0,3 * 0,03) * 28 + (96 * 0,02) + (37,875 * 0,02)$ | m3 | 2,930 | |
| | | | | RAZEM | 2,930 |