



ZACZEP ŚCIĄGU

Sztuk: 2


Skala 1:10



B-B
Skala 1:10



A-A
Skala 1:10




UWAGA: Maksymalna odległość między
zaczepami ściogów to 5,5m

TARCZA T-1

Sztuk: 2

Skala 1:10




A-A
Skala 1:10

ZESTAWIENIE PRĘTÓW
HELIBAR

Poz.	Element	Ilość	Długość [m]	Długość całkowita [m]
1.	ELEWACJA FRONTOWA	19	1.50	28.50
1	Pręt Helibar ø8mm	19	1.50	28.50
2.	ELEWACJA TYLNA	17	1.50	25.50
1	Pręt Helibar ø8mm	17	1.50	25.50
3.	ELEWACJE BOCZNE	12	1.50	18.00
1	Pręt Helibar ø8mm	12	1.50	18.00
RAZEM:		18		
Łączna długość prętów:		72m		

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

Poz.	Stal	Element	Ilość	Długość [m]	Ciepota [kg/m]	Ciepota całkowita [kg]	Uwagi
1.	TARCZA T-1		Sztuk : 2				
1	St3S	Blech. Bl gr.20 szer.240	1	0.500	37.680	18.840	
2	St3S	Blech. Bl gr.20 szer.40	1	0.190	6.280	1.193	
3	St3S	Ruro 90/22.5 88	1	0.040	37.000	1.480	
		Masa dla 1 sztuki :		21.51			
		Masa dla 2 sztuk :		43.03			
2.	ZACZEP ŚCIĄGÓW		Sztuk : 2				
4	St3S	Kątownik L120x80x12	1	0.400	17.800	7.120	
5	St3S	Kątownik L120x80x12	1	0.400	17.800	7.120	
		Masa dla 1 sztuki :		14.24			
		Masa dla 2 sztuk :		28.48			
3.	ŚCIĄGI		Sztuk : 1				
6	St3S	Pręt ø30	1	12.000	5.570	66.840	
7	kl. 8.8	Pręt ø42	2	0.270	15.400	4.158	
8	St3S	Pręt ø30	1	5.120	5.570	28.518	
		Masa dla 1 sztuki :		103.67			
		Łączna masa stali :		175.2		kg	



ŚCIĄGI
Sztuk: 1
Skala 1:10

Stal kształtowa	S235JRG2
Elektrody	ER 1.46
Kasa śrub	8.8
Kolor konstrukcji	RAL 7016

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURĄ.
 - W MIEJSCU ZACZĘPU WYKONAĆ POŁĄCZENIE PRĘTÓW ŚCIĄGU
 - LOKALIZACJA ŚCIĄGÓW I PRZESZCZYĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM NR 4
 - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE TARCZY T-1
- Stopień oczyszczenia konstrukcji –SA 2 1/2
- Powłoki antykorozyjne:
- podkład epoksydowy min. 100 mikronów(Monopox FP Primer)
 - farba poliuretanowa Polifinish MU-DL min 80 mikronów.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
58-304 Wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23

Projektant: br. budowlano	mgr inż. Paweł Gaton	Data: 12.06.2023r.
Sprawdzający: br. budowlano	mgr inż. Marcin Gaton	
Temat:	"Zabezpieczenie ścian przed dalszym pękaniem i wzmocnienie konstrukcji budynku przy ul. Średniej 1 w Boguszowie-Górcach." dz. nr 7 Kuchnie Świdnickie.	Stadium: P T
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszów-Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce	
Adres:	ul. Średnia 1, 58-372 Boguszów-Gorce, dz. nr 209/19 obr. 7 Kuchnie Świdnickie. Id działki: 022101_1.0007.209/19.	Skala: 1:10
Tytuł rys.:	ŚCIĄG-DETALE	Nr rys.: B_06