

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul.Reja 7 dach					
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		12.82*7.26*2	m ²	186.146	
				RAZEM	186.146
2	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		186.146	m ²	186.146	
				RAZEM	186.146
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		25.60	m	25.600	
				RAZEM	25.600
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8.00*2+12.5*2	m	41.000	
				RAZEM	41.000
5	KNR K-04 0401-08	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowo-wapienej	m ²		
		13.33	m ²	13.330	
				RAZEM	13.330
6	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		13.33	m ²	13.330	
				RAZEM	13.330
7	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
		0.88*0.65*1.20	m ³	0.686	
				RAZEM	0.686
8	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m ²		
		(0.88+0.65)*2*1.20	m ²	3.672	
				RAZEM	3.672
9	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo	m		
		0.88+0.65*2	m	2.180	
				RAZEM	2.180
10	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR K-05 0105-03	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm	m ²		
		186.14	m ²	186.140	
				RAZEM	186.140
12	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
		186.14	m ²	186.140	
				RAZEM	186.140
13	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m ²		
		186.14	m ²	186.140	
				RAZEM	186.140
14	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		12.7	m	12.700	
				RAZEM	12.700
15	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		11.00	m	11.000	
				RAZEM	11.000
16	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - łąwy kominiarskie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku poz.4	m m	 41.000	
				RAZEM	41.000
20	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 25.80	m m	 25.800	
				RAZEM	25.800
21	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 25.6	m m	 25.600	
				RAZEM	25.600
22	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 12.7	m m	 12.700	
				RAZEM	12.700
23	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 17.77	m ² m ²	 17.770	
				RAZEM	17.770
24	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 20.510	m ² m ²	 20.510	
				RAZEM	20.510
25	KNR 4-01 0535-08 komin mur	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 5.80*0.4+3.8*0.4 7.10*2*0.35 12.8*2*0.35	m ² m ² m ² m ²	 3.840 4.970 8.960	
				RAZEM	17.770
26	NNRNKB 202 0541-02 komin wiatrownica okap	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 5.8*0.40+3.8*0.4 7.5*2*0.35 25.8*0.25 7.10*2*0.35	m ² m ² m ² m ² m ²	 3.840 5.250 6.450 4.970	
				RAZEM	20.510
27	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 1.5*1.2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
28	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 0414-02	Wymiana desekowania z desek o grubości 25 mm na styk 1.1	m ² m ²	 1.100	
				RAZEM	1.100
30	KNR 2-02 2007-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stro-pach 1.1	m ² m ²	 1.100	
				RAZEM	1.100
31	KNR K-05 0407-01	Montaż kominków wentylacyjnych 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 7.2*2	m m	 14.400	
				RAZEM	14.400
34	KNR 4-01 0702-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 30 cm 12.7*2*35%	m m	 8.890	
				RAZEM	8.890
35	KNR 2-02 0912-06	Zewnętrzne profile ciągnięte zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 35 cm 12.7*2*35%	m m	 8.890	
				RAZEM	8.890
36	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.7*2*0.37	m ²	9.398	
				RAZEM	9.398
37	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
38	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		5.727	m ³	5.727	
				RAZEM	5.727
39	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9			
		poz.38	m ³	5.727	
				RAZEM	5.727
40	kalkulacja własna	koszt składowania gruzu	t		
		5.727*1.6	t	9.163	
				RAZEM	9.163