

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOLEJOWA 16 - REMONT DACHU					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.		
d.1	1611-04	3	kol.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02	(9.50*9.50*2+4.75*3.15*0.5*2)+(16.20*4.20*2-7.20*4.20*0.5)	m ²	316.423	
				RAZEM	316.423
3	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	2.00*3.00	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-05	Krotność = 4 poz.3	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	16.20+4.50*2+9.50*2	m	44.200	
				RAZEM	44.200
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	9.00+11.00+13.50	m	33.500	
				RAZEM	33.500
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(4.20*4+9.50*2+0.50*2+1.00*2)*0.35	m ²	13.580	
	wiatrownice	(16.20+4.50*2+9.50)*0.35	m ²	12.145	
	pasy nadryn-nowe	5.55*2*0.50	m ²	5.550	
	kosze	(0.68*2+0.96*2)*4*0.35	m ²	4.592	
	kominy				
				RAZEM	35.867
8	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt po-nad 24 cm	m ²		
d.1	0430-05	poz.2	m ²	316.423	
				RAZEM	316.423
9	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
d.1	0419-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		REMONT KOMINÓW			
10	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej o objętości w jednym miejscu po-nad 0.5 m ³	m ³		
d.2	0310-02	(0.68*0.68)*(1.65*2+2.18*2)	m ³	3.542	
				RAZEM	3.542
11	KNR-W 2-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m ²		
d.2	0921-01	(0.68*4)*(1.65*2+2.18*2)	m ²	20.835	
				RAZEM	20.835
3		REMONT POKRYCIA DACHOWEGO			
12	KNR K-05	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m ²		
d.3	0102-01	poz.2	m ²	316.423	
	analogia			RAZEM	316.423
13	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm	m ²		
d.3	0104-06	poz.2	m ²	316.423	
	analogia			RAZEM	316.423
14	KNR K-05	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm	m ²		
d.3	0105-03	poz.2	m ²	316.423	
				RAZEM	316.423
15	KNR K-05	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki - co trzecia mocowana	m ²		
d.3	0201-06	poz.2	m ²	316.423	
				RAZEM	316.423
16	KNR K-05	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m		
d.3	0202-01	9.50+16.20	m	25.700	
				RAZEM	25.700
17	KNR-W 2-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
d.3	1016-07	1	szt	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
18	KNR K-05	Montaż zabezpieczenia przeciwnieźnego z płotkiem	m		
d.3	0207-01	9.50*2+16.20+4.50*2	m	44.200	
				RAZEM	44.200
19	KNR K-05	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 200cm	szt.		
d.3	0208-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR K-05	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 100cm	szt.		
d.3	0208-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-01	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk - przyjęto 50% całości	m ²		
d.3	0414-02	poz.3*50%	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.3	0504-02	Papa zgrzew. modyf. SBS podkład. Polbit PF, gr. 4,2 mm			
		Papa zgrzew. modyf. SBS w/krycia Polbit WF, gr. 5,2 mm	m ²	6.000	
		poz.3			
				RAZEM	6.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
23	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
d.4	0522-02	poz.5	m	44.200	
				RAZEM	44.200
24	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
d.4	0529-02	poz.6	m	33.500	
				RAZEM	33.500
25	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.4	202 0541-02	poz.7	m ²	35.867	
				RAZEM	35.867
5		WYWIEZIE NIE I SKŁADOWANIE GRUZU, PAPY			
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.5	0108-11	poz.10+poz.2*0.03	m ³	13.035	
				RAZEM	13.035
27	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.5	0108-12	Krotność = 9			
		poz.26	m ³	13.035	
				RAZEM	13.035
28	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
d.5		poz.26*1.6	t	20.856	
				RAZEM	20.856
29	KNR 4-01	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.5	0108-11	poz.3*0.005*5	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
30	KNR 4-01	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.5	0108-12	Krotność = 9			
		poz.29	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
31	kalk. własna	Koszt utylizacji papy	m ³		
d.5		poz.29*1.1	m ³	0.165	
				RAZEM	0.165