

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOLEJOWA 16 - REMONT ELEWACJI					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05				
	analogia				
	elew. fronto- wa	$(8.50+1.00)*7.75+3.25*5.00*0.5+6.20*(11.00+1.20*0.5)$	m ²	153.670	
	elew. tylna	$5.40*(7.75+0.95)+1.00*(7.75+1.05)+3.10*(7.75+1.05)+6.20*(11.00+1.25+1.20*0.5)+3.25*5.00*0.5$	m ²	170.855	
	elew. boczna od strony ul. Tetmajera	$14.70*(7.75+0.15)$	m ²	116.130	
	elew. boczna od strony bud. nr 17	$16.80*11.00$	m ²	184.800	
				RAZEM	625.455
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08				
	Elewacja frontowa				
	gzyms	$0.25*(8.50+1.00+6.20)$	m ²	3.925	
	parapety	$0.25*(1.50*10+1.10*2)$	m ²	4.300	
	nadokienniki	$0.25*1.60*5$	m ²	2.000	
	Elewacja tylna				
	parapety	$0.25*1.25*2+0.25*0.40*3$	m ²	0.925	
	Elewacja boczna od strony ul. Tetmajera				
	gzyms	$0.25*14.70$	m ²	3.675	
	parapety	$0.25*(1.50*6+1.00*2+0.40*4)$	m ²	3.150	
	nadokienniki	$0.25*1.60*3$	m ²	1.200	
	Elewacja boczna od strony bud. nr 17				
	gzyms	$0.25*16.80$	m ²	4.200	
	parapety	$0.25*(1.50*18+0.40*6)$	m ²	7.350	
	nadokienniki	$0.25*1.60*6$	m ²	2.400	
				RAZEM	33.125
2		ELEWACJA			
3	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio- mym (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0902-01	poz.1	m ²	625.455	
				RAZEM	625.455
4	KNR 2-02	Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku zwykłym	m		
d.2	0918-01				
	elew. front	$((8.50+1.00+6.20)*7-(1.35*6*3))+0.50*(13*2+26.2)$	m	111.700	
	elew. boczna od strony bud. nr 17	$(16.80*7-(1.35*6*6))+0.50*20*2$	m	89.000	
				RAZEM	200.700
5	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz- czenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	poz.1	m ²	625.455	
				RAZEM	625.455
6	KNR 0-33	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy	m		
d.2	0118-08				
		$8.50+1.00+6.20+16.80+14.70$	m	47.200	
				RAZEM	47.200
7	KNR 0-33	Montaż profili elewacyjnych - listwy wokółokienne	m		
d.2	0118-01				
	elew. fronto- wa	$(1.55*2+1.35)*5+(1.75*2+1.35)*7$	m	56.200	
	elew. boczna od strony ul. Tetmajera	$(1.55*2+1.35)*2+(1.75*2+1.35)*3+(1.35*2+1.35)*4$	m	39.650	
	elew. boczna od strony bud. nr 17	$(1.55*2+1.35)*12+(1.75*2+1.35)*6$	m	82.500	
				RAZEM	178.350
8	KNR 0-33	Montaż profili elewacyjnych - nadokienniki	m		
d.2	0118-08				
	elew. fronto- wa	$1.60*7$	m	11.200	
	elew. boczna od strony ul. Tetmajera	$1.60*3$	m	4.800	
	elew. boczna od strony bud. nr 17	$1.60*6$	m	9.600	
				RAZEM	25.600
9	KNR 0-33	Montaż profili elewacyjnych - podokienniki	m		
d.2	0118-08				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	elew. frontowa	1.50*12	m	18.000	
	elew. boczna od strony ul. Tetmajera	1.50*9+1.00*2	m	15.500	
	elew. boczna od strony bud. nr 17	1.50*18	m	27.000	
				RAZEM	60.500
10 d.2	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) poz.1	m ²		
			m ²	625.455	
				RAZEM	625.455
11 d.2	KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia poz.1	m ²		
			m ²	625.455	
				RAZEM	625.455
12 d.2	KNR 0-33 0125-02	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie poz.1	m ²		
			m ²	625.455	
				RAZEM	625.455
3		COKÓŁ			
13 d.3	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
	elew. frontowa	8.50*0.86+(1.00+6.20)*1.10	m ²	15.230	
	elew. tylna	5.40*0.95+(1.00+3.20)*1.05+6.20*1.25	m ²	17.290	
	elew. boczna od strony ul. Tetmajera	14.70*0.15	m ²	2.205	
	elew. boczna od strony bud. nr 17	16.80*1.45	m ²	24.360	
				RAZEM	59.085
14 d.3	KNR 2-02 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian poz.13	m ²		
			m ²	59.085	
				RAZEM	59.085
4		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
15 d.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
	drzwi wejściowe	1.30*2.45+1.00*1.95	m ²	5.135	
				RAZEM	5.135
16 d.4	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 - okna w częściach wspólnych	m ²		
	elew. frontowa	0.50*1.00	m ²	0.500	
	elew. tylna	0.40*0.80*3	m ²	0.960	
	elew. boczna od strony ul. Tetmajera	0.40*0.80*3+0.35*0.60	m ²	1.170	
	elew. boczna od strony bud. nr 17	0.40*0.80*6	m ²	1.920	
				RAZEM	4.550
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
17 d.5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
	gzysms	Elewacja frontowa	m ²	3.925	
	parapety	0.25*(8.50+1.00+6.20)	m ²	5.050	
	nadokienniki	0.25*(1.50*12+1.10*2)	m ²	2.000	
	parapety	Elewacja tylna	m ²	3.425	
	gzysms	0.25*1.25*10+0.25*0.40*3	m ²	3.675	
	parapety	Elewacja boczna od strony ul. Tetmajera	m ²	3.150	
	nadokienniki	0.25*14.70	m ²	1.200	
	gzysms	0.25*(1.50*6+1.00*2+0.40*4)	m ²	4.200	
	parapety	0.25*1.60*3	m ²	7.350	
	nadokienniki	Elewacja boczna od strony bud. nr 17	m ²	2.400	
	gzysms	0.25*16.80	m ²		
	parapety	0.25*(1.50*18+0.40*6)	m ²		
	nadokienniki	0.25*1.60*6	m ²		
				RAZEM	36.375