

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul.Reja 17					
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 16.10*7.20*2+10.00*6.05/2+3.40*7.20/2*2	m ² m ²	 286.570	
				RAZEM	286.570
2	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu poz.1	m ² m ²	 286.570	
				RAZEM	286.570
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 19.50*2+10.00	m m	 49.000	
				RAZEM	49.000
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9.5*3	m m	 28.500	
				RAZEM	28.500
5	KNR K-04 0401-08	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowo-wapienej 14.40	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
6	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 14.40	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
7	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR K-05 0105-03	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm poz.1	m ² m ²	 286.570	
				RAZEM	286.570
9	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m poz.1	m ² m ²	 286.570	
				RAZEM	286.570
10	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami poz.1	m ² m ²	 286.570	
				RAZEM	286.570
11	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 16.10+7.85*2	m m	 31.800	
				RAZEM	31.800
12	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 18*2+9	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
16	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej 9.5*3	m m	 28.500	
				RAZEM	28.500
17	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 19.50*2+10.00	m m	 49.000	
				RAZEM	49.000
18	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 49.00	m m	 49.000	
				RAZEM	49.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 16.10+7.85*2	m m	 31.800	
				RAZEM	31.800
20	KNR 4-01 0535-08 komin mur okap	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 8.80*0.35 7.00*2*0.35 19.50*2+10*0.25	m ² m ² m ² m ²	 3.080 4.900 41.500	
				RAZEM	49.480
21	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.20	m ² m ²	 49.480	
				RAZEM	49.480
22	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 1.5*1.2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
23	KNR 4-01 0432-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0414-02	Wymiana desekowania z desek o grubości 25 mm na styk 1.1	m ² m ²	 1.100	
				RAZEM	1.100
25	KNR 2-02 2007-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stro- pach 1.1	m ² m ²	 1.100	
				RAZEM	1.100
26	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 4-01 0702-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 30 cm 7.20*2*35%	m m	 5.040	
				RAZEM	5.040
28	KNR 2-02 0912-06	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 35 cm 7.20*2*35%	m m	 5.040	
				RAZEM	5.040
29	KNR 3 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni 7.20*2*0.37	m ² m ²	 5.328	
				RAZEM	5.328
30	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km 8.597	m ³ m ³	 8.597	
				RAZEM	8.597
31	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m (19.50*2+10)*9.5	m ² m ²	 465.500	
				RAZEM	465.500
32	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 8.597	m ³ m ³	 8.597	
				RAZEM	8.597
33	kalkulacja własna	koszt składowania gruzu 8.597*1.6	t t	 13.755	
				RAZEM	13.755